

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Piegonisko Pustkowie, gm. Brzeziny, dz. nr 41

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8					
1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.1	km	0.10	
				RAZEM	0.10
2	KNNR 2-31 1402-01 D-09.01.03	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.	m ²		
d.1		100*2*1	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
3	KNNR 1 0102-06 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej od 10% do 30% powierzchni.	ha		
d.1		(100*2*1)/10000	ha	0.02	
				RAZEM	0.02
2 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6					
4	KNNR 6 0101-01 10 D-02.01.01	Roboty ziemne - wykonanie oporów ziemnych przy użyciu równiarki samojezdnej w gruntach kat. II-IV	m		
d.2		100*2	m	200.00	
				RAZEM	200.00
5	KNNR 6 1302-02 D-06.04.01	Oczyszczenie istniejących rowów obustronnych z namułu o grubości 20cm z wyprofilowaniem skarp	m		
d.2		100*2	m	200.00	
				RAZEM	200.00
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7					
6	KNNR 6 0112-01 D-04.08.06 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym o grubości do 10cm (remont cząstkowy żwirem)	m ²		
d.3		100	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
7	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego	m ²		
d.3		100*4.5	m ²	450.00	
				RAZEM	450.00
8	KNNR 6 0113-04 D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir), grubość warstwy do 10 cm	m ²		
d.3		100*4.5	m ²	450.00	
				RAZEM	450.00
9	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.3		100*4.5	m ²	450.00	
				RAZEM	450.00
10	KNNR 6 0309-02 05 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 t - 10 t	m ²		
d.3		100*4	m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2					
11	KNNR 1 0311-04 D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu	m ³		
d.4		100*2*1*0.15	m ³	30.00	
				RAZEM	30.00
12	KNNR 1 0503-06 D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp rowu w gruntach kat.IV	m ²		
d.4		100*2*1	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00