

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. Piegonisko Pustkowie, gmina Brzeziny
działka nr 41

Ustalono:

1. Początek przebudowy w km 0+600.
2. Długość przebudowy nawierzchni wynosi 100m.
3. Powierzchnia krzaków do wycinki jest równa 2ar (0,02ha).
4. Przekrój poprzeczny drogi przyjęto daszkowy o szerokości jezdni 4,00m, poboczy po 1,00m.
5. Wykonanie odmulenia istniejącego rowu prawostronnego i lewostronnego na całej długości przebudowy.
6. Oczyszczenie poboczy z wysokiej trawy i chwastów na całej długości z obu stron po 1,00m.
7. Przyjąć n/w parametry techniczne i uwarunkowania:
 - klasa drogi - D (dojazdowa)
 - kategoria obciążenia - KR1
 - długość drogi - 100m
 - szerokość podbudowy - 4,50m
 - szerokość jezdni - 4,00m
 - szerokość poboczy - 1,00m
 - spadek nawierzchni - 2 %
 - spadek poboczy - 7 %
8. Konstrukcję warstw jezdni drogi gminnej należy przyjąć:
 - istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 15cm
 - górna podbudowa z kruszywa łamanego (gabro, melafir) o gr. 10cm
 - nawierzchnia z mieszanki mineralno-asf. dla ruchu KR1-KR2 (w-wa ścieralna) o gr. 4cm
9. Odwodnienie powierzchniowe poprzez daszkowe pochylenie jezdni (2 %) i poboczy (7 %).
10. Wartość robót na przebudowywany odcinek drogi w m. Piegonisko Pustkowie, gm. Brzeziny, działka nr 41, nie przekraczająca 20 tys. zł brutto.
11. Dokumentację opracować o zawartości pozwalającej uzyskać zgłoszenie na przebudowę drogi. Ponadto należy opracować ślepy kosztorys i kosztorys inwestorski.

Ustaień dokonali:

1. Przedstawiciel Gminy Brzeziny

2. Projektant