

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Czempisz, gm. Brzeziny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8					
1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.8	km	0.80	
				RAZEM	0.80
2	KNNR 1 0102-04 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha		
		0.02	ha	0.02	
				RAZEM	0.02
3	KNNR 1 0104-13 D-01.02.01	Karczowanie istniejących pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt		
		17	szt	17.00	
				RAZEM	17.00
4	KNR 2-31 1406-04 D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
5	KNR 2-31 1402-01 D-09.01.03	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.	m ²		
		800*2*1	m ²	1600.00	
				RAZEM	1600.00
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO kod CPV 45232453-2					
6	KNNR 6 0605-03 01 D-03.01.01	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur o średnicy 40 cm - dla 3 istniejących przepustów.	szt		
		3*2	szt	6.00	
				RAZEM	6.00
3 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6					
7	KNNR 1 0218-02 D-02.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m ²		
		300*6	m ²	1800.00	
				RAZEM	1800.00
8	KNNR 6 0101-01 10 D-02.01.01	Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m ²		
		300*4.5	m ²	1350.00	
				RAZEM	1350.00
9	KNNR 6 1302-02 D-06.04.01	Oczyszczenie istniejącego rowu prawostronnego z namułu o grubości 20cm z wyprofilowaniem skarp	m		
		800	m	800.00	
				RAZEM	800.00
10	KNNR 6 1302-02 D-06.04.01	Oczyszczenie rowów melioracyjnych z namułu o grubości 40cm z wyprofilowaniem skarp na wlotach i wylotach przepustów po 10m	m		
		6*10	m	60.00	
				RAZEM	60.00
11	KNNR 1 0202-06 D-02.01.01	Roboty ziemne - wykonanie rowu trójkątnego z lewej strony o szer. do 0,50m i gł. do 0,30m.	m ³		
		0.5*0.5*0.3*800	m ³	60.00	
				RAZEM	60.00
4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7					
12	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m ²		
		300*4.5	m ²	1350.00	
				RAZEM	1350.00

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Czempisz, gm. Brzeziny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.4	KNNR 6 0107-01 D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym (gabro, melafir) zagęszczanym mechanicznie o gr. do 4 cm - 50% powierzchni 500*4.0*0.04*2*0.5	t t	80.00	
				RAZEM	80.00
14 d.4	KNNR 6 0112-01 D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 300*4.5	m ² m ²	1350.00	
				RAZEM	1350.00
15 d.4	KNNR 6 0113-05 D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 300*4.5	m ² m ²	1350.00	
				RAZEM	1350.00
16 d.4	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 500*4+300*4.5	m ² m ²	3350.00	
				RAZEM	3350.00
17 d.4	KNNR 6 0309-02 05 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 t - 10 t 800*4	m ² m ²	3200.00	
				RAZEM	3200.00
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233140-2					
18 d.5	KNNR 1 0311-04 D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu 800*2*1*0.2	m ³ m ³	320.00	
				RAZEM	320.00
19 d.5	KNNR 1 0503-06 D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV 800*2*1	m ² m ²	1600.00	
				RAZEM	1600.00
6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU kod CPV 45233290-8					
20 d.6	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00
21 d.6	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze o pow. ponad 0.3 m ² 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00