

PRZEDMIAR ROBÓT

07.2008r.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Przystajnia Wieś - Przystajnia Kolonia - Świerczyna, gm. Brzeziny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.1	km km	1.100	
				RAZEM	1.100
2	KNNR 1 0102-04 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni. (1100*2*2)/10000	ha ha	0.440	
				RAZEM	0.440
3	KNNR 2-31 1402-01 D-09.01.03	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów. 1100*2*1	m ² m ²	2200.000	
				RAZEM	2200.000
4	KNNR 1 0104-12 D-01.02.01	Karczowanie istniejących pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności 61	szt szt	61.000	
				RAZEM	61.000
5	KNNR 1 0107-03 D-01.02.01	Wywożenie krzaków na odległość do 2km. 30	m-p m-p	30.000	
				RAZEM	30.000
2 ROBOTY ZIEMNE					
6	KNNR 1 0218-02 D-02.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża pasa drogi spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) 1100*8	m ² m ²	8800.000	
				RAZEM	8800.000
7	KNNR 6 0101-01 10 D-02.01.01	Roboty ziemne - wykonanie oporów ziemnych przy użyciu równiarki samojezdnej w gruntach kat. II-IV 1100*2	m m	2200.000	
				RAZEM	2200.000
8	KNNR 1 0202-06 D-02.01.01	Roboty ziemne - wykonanie rowów trójkątnych obustronnych o szer. do 1,50m i gł. do 0,60m 1100*2*0.5*1.5*0.6	m ³ m ³	990.000	
				RAZEM	990.000
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
9	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego 1100*4.5+100	m ² m ²	5050.000	
				RAZEM	5050.000
10	KNNR 6 0112-01 D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 1100*4.5+100	m ² m ²	5050.000	
				RAZEM	5050.000
11	KNNR 6 0113-05 D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1100*4.5+100	m ² m ²	5050.000	
				RAZEM	5050.000
4 ZJAZDY GOSPODARCZE					

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Przystajnia Wieś - Przystajnia Kolonia - Świerczyna, gm. Brzeziny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.4	KNNR 6 0605-06 D-10.07.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC o średnicy 20 cm (nośność do 40t) 26*6	m m	 156.000	
				RAZEM	156.000
13 d.4	KNNR 1 0505-01 D-10.07.01	Wykonanie ścianek czołowych z darniny dla przepustów na zjazdach. 26*1.5*2	m ² m ²	 78.000	
				RAZEM	78.000
14 d.4	KNNR 6 0112-05 D-10.07.01	Warstwa nawierzchni na zjazdach z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 26*4*3	m ² m ²	 312.000	
				RAZEM	312.000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
15 d.5	KNNR 1 0311-04 D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV 1100*2*1.75*0.2	m ³ m ³	 770.000	
				RAZEM	770.000
16 d.5	KNNR 1 0503-06 D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy 1100*2*1.75	m ² m ²	 3850.000	
				RAZEM	3850.000
6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
17 d.6	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
18 d.6	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0.3 m2 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000