

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wrząca, gm. Brzeziny

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.8		
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
2 d.2	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01 analogia	Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża tłuczniowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	800*4 = 3200.00		
3 d.2	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	800*4+20 = 3220.00		
4 d.2	KNNR 6 0309-02 05 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m ²	800*4+20 = 3220.00		
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
5 d.3	KNNR 1 0311-04 D-06.03.01 D-09.01.01 analogia	Formowanie i plantowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu	m ²	800*2*1 = 1600.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: