

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wrząca, gm. Brzeziny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	<b>D-01.01.01</b>	0.8	km	0.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.80</b>
<b>2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>					
2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża tłuczniowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>D-04.01.01</b> analogia	800*4	m <sup>2</sup>	3200.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3200.00</b>
3	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>D-04.03.01</b>	800*4+20	m <sup>2</sup>	3220.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3220.00</b>
4	<b>KNNR 6 0309-02 05</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>D-05.03.05</b>	800*4+20	m <sup>2</sup>	3220.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3220.00</b>
<b>3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
5	<b>KNNR 1 0311-04</b>	Formowanie i plantowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>D-06.03.01</b> <b>D-09.01.01</b> analogia	800*2*1	m <sup>2</sup>	1600.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1600.00</b>