

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Jagodziniec, gmina Brzeziny

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1 d.1	<b>KNNR 1</b> <b>0111-01</b> <b>D-01.01.01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.82		
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>						
2 d.2	<b>KNNR 1</b> <b>0218-02</b> <b>D-02.01.01</b>	Mechaniczne plantowanie korony drogi i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m <sup>2</sup>	820*7 = 5740.00		
3 d.2	<b>KNNR 6</b> <b>0101-01</b> <b>D-02.01.01</b>	Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>	820*4.3 = 3526.00		
<b>3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>						
4 d.3	<b>KNNR 6</b> <b>0103-03</b> <b>D-04.01.01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>	820*4.3 = 3526.00		
5 d.3	<b>KNNR 6</b> <b>0112-01</b> <b>D-04.04.01</b>	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	820*4.3 = 3526.00		
6 d.3	<b>KNNR 6</b> <b>0113-04</b> <b>D-04.04.02</b>	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	820*4.3 = 3526.00		
<b>4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
7 d.4	<b>KNNR 1</b> <b>0311-04</b> <b>D-06.03.01</b>	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu	m <sup>3</sup>	820*0.5* 2*0.2 = 164.00		
8 d.4	<b>KNNR 1</b> <b>0503-06</b> <b>D-09.01.01</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV	m <sup>2</sup>	820*0.5* 2 = 820.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: