

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Jagodziniec, gmina Brzeziny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0111-01				
	D-01.01.01	0.82	km	0.82	
				RAZEM	0.82
2 ROBOTY ZIEMNE					
2	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie korony drogi i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m ²		
d.2	0218-02				
	D-02.01.01	820*7	m ²	5740.00	
				RAZEM	5740.00
3	KNNR 6	Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m ²		
d.2	0101-01				
	D-02.01.01	820*4.3	m ²	3526.00	
				RAZEM	3526.00
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m ²		
d.3	0103-03				
	D-04.01.01	820*4.3	m ²	3526.00	
				RAZEM	3526.00
5	KNNR 6	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.3	0112-01				
	D-04.04.01	820*4.3	m ²	3526.00	
				RAZEM	3526.00
6	KNNR 6	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.3	0113-04				
	D-04.04.02	820*4.3	m ²	3526.00	
				RAZEM	3526.00
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
7	KNNR 1	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu	m ³		
d.4	0311-04				
	D-06.03.01	820*0.5*2*0.2	m ³	164.00	
				RAZEM	164.00
8	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV	m ²		
d.4	0503-06				
	D-09.01.01	820*0.5*2	m ²	820.00	
				RAZEM	820.00