

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Czempisz, gm. Brzeziny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.41	km	0.410	
				RAZEM	0.410
2	KNNR 1 0102-04 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha		
d.1		(410*2*2)/10000	ha	0.164	
				RAZEM	0.164
3	KNR 2-31 1402-01 D-09.01.03	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.	m ²		
d.1		410*2*1	m ²	820.000	
				RAZEM	820.000
4	KNNR 1 0103-02 D-01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm	szt		
d.1		41	szt	41.000	
				RAZEM	41.000
5	KNNR 1 0104-11 D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt		
d.1		41	szt	41.000	
				RAZEM	41.000
6	KNNR 1 0104-11 D-01.02.01	Karczowanie istniejących pni o śr. 16-25 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt		
d.1		27	szt	27.000	
				RAZEM	27.000
7	KNNR 1 0107-01 D-01.02.01	Wywożenie dłuźyc na odległość do 2km.	m-p		
d.1		8	m-p	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNNR 1 0107-03 D-01.02.01	Wywożenie gałęzi i krzaków na odległość do 2km.	m-p		
d.1		21	m-p	21.000	
				RAZEM	21.000
2 ROBOTY ZIEMNE					
9	KNNR 1 0218-02 D-02.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża pasa drogi spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM)	m ²		
d.2		410*8	m ²	3280.000	
				RAZEM	3280.000
10	KNNR 6 0101-01 10 D-02.01.01	Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m ²		
d.2		410*5.2	m ²	2132.000	
				RAZEM	2132.000
11	KNNR 6 1302-02 D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
d.2		410*2	m	820.000	
				RAZEM	820.000
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
12	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m ²		
d.3		410*5.2	m ²	2132.000	
				RAZEM	2132.000

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Czempisz, gm. Brzeziny

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.3	KNNR 6 0112-01 D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 410*5.2	m ² m ²	 2132.000	
				RAZEM	2132.000
14 d.3	KNNR 6 0113-05 D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 410*5.2	m ² m ²	 2132.000	
				RAZEM	2132.000
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
15 d.4	KNNR 1 0311-04 D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV 410*2*1.5*0.2	m ³ m ³	 246.000	
				RAZEM	246.000
16 d.4	KNNR 1 0503-06 D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy 410*2*1.5	m ² m ²	 1230.000	
				RAZEM	1230.000