

**Kosztytarys ofertowy**  
**na budowę ścieżki rowerowej Dziewoklucz- Budzyń Etap I**

Lp	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednost.	Wartość
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą całości wykonanych robót	kmp.	1,0		
2	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm wraz z wywozem gruzu i jego utylizacją	m <sup>2</sup>	7,0		
3	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdu z masy mineralno asfaltowej wraz z wywozem gruzu i jego utylizacją	m <sup>2</sup>	17,0		
4	D-04.01.01	Roboty ziemne - wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni ścieżki rowerowej wraz z wywozem urobku i jego utylizacją	m <sup>3</sup>	90,8		
5	D-08.01.01	Ustawienie oporników betonowych zwykłych, łukowych o wym. 12x25 cm wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej na podsypce piaskowo-cementowej (wg. szczegółów konstrukcyjnych.)	m	36,9		
6	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży wysokich o wymiarach 8x30 cm całkowicie wtopionych wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej na podsypce piaskowo - cementowej (na chodniku)	m	287,0		
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, o grub. 17 cm	m <sup>2</sup>	285,0		
8	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy ( zjazd) zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, o grub. 20 cm	m <sup>2</sup>	30,0		
9	D-04.04.02	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>	110,7		
10	D-04.04.02	Wykonanie pobocza z niesortu 2/16, mm, o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>	85,0		
11	D-05.01.04a	Wykonanie warstwy wierzchniej z kruszywa łamanego 0/5 mm granitowego stabilizowanego mechanicznie gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	285,0		
12	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki beton.grub. 8 cm, w kolorze szarym, na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	30,0		
13	D-07.02.01	Montaż znaku pionowego (z folii odblaskowej typ 2), z słupkami o śred. 60 mm (wysokość tarczy znaku 2,2 m od nawierzchni)	szt	2		
<b>Ogółem netto</b>						
<b>Podatek Vat 23 %</b>						
<b>Ogółem brutto wartość robót</b>						



