

Kosztorys ofertowy
na budowę ścieżki rowerowej Dziewoklucz- Budzyń Etap II

Lp	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednost.	Wartość
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą całości wykonanych robót	kmp.	1,0		
2	D-04.01.01	Roboty ziemne - wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni ścieżki rowerowej wraz z wywozem urobku i jego utylizacją	m ³	153,3		
3	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntów nieskalistych	m ³	48,0		
4	D-08.01.01	Ustawienie oporników betonowych zwykłych, łukowych o wym. 12x25 cm wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej na podsypce piaskowo-cementowej (wg. szczegółów konstrukcyjnych.)	m	89,0		
5	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży wysokich o wymiarach 8x30 cm całkowicie wtopionych wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej na podsypce piaskowo - cementowej (na chodniku)	m	389,0		
6	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, o grub. 17 cm	m ²	511,0		
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy (zjazd) zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, o grub. 20 cm	m ²	10,0		
8	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy (zjazd)pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, o grub. 15 cm	m ²	10,0		
9	D-04.04.02	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, o grub. 10 cm	m ²	94,0		
10	D-04.04.02	Wykonanie pobocza z gruntu,, o grub. 10 cm	m ²	89,0		
11	D-05.01.04a	Wykonanie warstwy wierzchniej z kruszywa łamanego 0/5 mm granitowego stabilizowanego mechanicznie gr. 3 cm	m ²	511,0		
12	D-07.02.01	Demontaż znaku pionowego	szt	1		
13	D-01.02.04	Wycinka drzew	szt	5		
Ogółem netto						
Podatek Vat 23 %						
Ogółem brutto wartość robót						

