

Przedmiar robót

Remont przełomów w nawierzchni drogi powiatowej nr 1488P na terenie gminy Margonin

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		I ODCINEK NR 1 o długości 60,0m i szerokości 5,0m		
1	D-05.03.11	Analiza własna; Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej grubość od 4 do 8 cm (bez wywozu) 5,00*60,00	m2	300
		razem	m2	300
2	D-04.01.01	KNR 2-31 0103/04 (analogia); Przeprofilowanie i zagęszczenie materiału uzyskanego z frezowania jezdni w poszerzenie 5,54 * 60,00	m2	332,4
		razem	m2	332,4
3	D-04.10.01	Analiza własna; Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm 5,24*60,00	m2	314,4
		razem	m2	314,4
4	D-04.03.01	KNR 2-31 1004/07 KNR 2-31 1004/04 (analogia); Oczyszczenie i skropienie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE), emulsją asfaltową oraz zabezpieczenie mleczkiem wapiennym warstw konstrukcyjnych bitumicznych 5,12*60,00	m2	307,2
		razem	m2	307,2
5	D - 05.03.05b	KNR 2-31 0310/01; Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W o grubości po zagęszczeniu 4 cm 5,12*60,00	m2	307,2
		razem	m2	307,2
6	D-04.03.01	KNR 2-31 1004/07 KNR 2-31 1004/04 (analogia); Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej, emulsją asfaltową oraz zabezpieczenie mleczkiem wapiennym warstw konstrukcyjnych bitumicznych 5,00*60,00	m2	300
		razem	m2	300
7	D – 05.03.05a	KNR 2-31 0310/05; Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z betonu asfaltowego AC 11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm 5,00*60,00	m2	300
		razem	m2	300
		II ODCINEK NR 2 o długości 52,0m i szerokości 5,0m		
8	D-05.03.11	Analiza własna; Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej grubość od 4 do 8 cm (bez wywozu) 5,00*51,00	m2	255
		razem	m2	255
9	D-04.01.01	KNR 2-31 0103/04 (analogia); Przeprofilowanie i zagęszczenie materiału uzyskanego z frezowania jezdni w poszerzenie 5,54 * 51,00	m2	282,54
		razem	m2	282,54
10	D-04.10.01	Analiza własna; Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm 5,24*51,00	m2	267,24
		razem	m2	267,24
11	D-04.03.01	KNR 2-31 1004/07 KNR 2-31 1004/04 (analogia); Oczyszczenie i skropienie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE), emulsją asfaltową oraz zabezpieczenie mleczkiem wapiennym warstw konstrukcyjnych bitumicznych 5,12*51,00	m2	261,12
		razem	m2	261,12
12	D - 05.03.05b	KNR 2-31 0310/01; Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W o grubości po zagęszczeniu 4 cm 5,12*51,00	m2	261,12
		razem	m2	261,12

Przedmiar robót

Remont przełomów w nawierzchni drogi powiatowej nr 1488P na terenie gminy Margonin

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
13	D-04.03.01	KNR 2-31 1004/07 KNR 2-31 1004/04 (analogia); Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej, emulsją asfaltową oraz zabezpieczenie mleczkiem wapiennym warstw konstrukcyjnych bitumicznych 5,00*51,00	m2	255
		razem	m2	255
14	D – 05.03.05a	KNR 2-31 0310/05; Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z betonu asfaltowego AC 11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm 5,00*51,00	m2	255
		razem	m2	255
III ODCINEK NR 3 o długości 17,0m i szerokości 2,5m				
15	D-04.03.01	KNR 2-31 1004/07 KNR 2-31 1004/04 (analogia); Oczyszczenie i skropienie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE), emulsją asfaltową oraz zabezpieczenie mleczkiem wapiennym warstw konstrukcyjnych bitumicznych 2,56*17,00	m2	43,52
		razem	m2	43,52
16	D - 05.03.05b	KNR 2-31 0310/01; Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W o grubości po zagęszczeniu 4 cm 2,56*17,00	m2	43,52
		razem	m2	43,52
17	D-04.03.01	KNR 2-31 1004/07 KNR 2-31 1004/04 (analogia); Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej, emulsją asfaltową oraz zabezpieczenie mleczkiem wapiennym warstw konstrukcyjnych bitumicznych 2,50*17,00	m2	42,5
		razem	m2	42,5
18	D – 05.03.05a	KNR 2-31 0310/05; Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z betonu asfaltowego AC 11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm 2,50*17,00	m2	42,5
		razem	m2	42,5