

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV:

Budowa: DPS JAROGNIEWICE
Obiekt: DOM OGRODNIKA
Rodzaj robót: Roboty malarskie
Lokalizacja: JAROGNIEWICE ul. Poznańska 25

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY

CPV:

Budowa: DPS JAROGNIEWICE
 Obiekt: DOM OGRODNIA
 Rodzaj robót: Roboty malarskie
 Lokalizacja: JAROGNIEWICE ul. Poznańska 25

poziom cen robót.
 poziom cen robocizny.
 stawka robocizny kalkulacyjnej.
 poziom cen materiałów.
 poziom cen sprzętu.
 narzuty kosztów pośrednich od R+S.
 zysk od R+S+Ko.
 dopłata / opust od całości. %
 podatek VAT. %

KOSZTORYS

Strona 1

13-12-2021

		SYKAL						
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM	
1	Roboty malarskie	
OGÓŁEM		
OGÓŁEM NETTO							
Podatek VAT							
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV:

Budowa: DPS JAROGNIEWICE
 Obiekt: DOM OGRODNIKA
 Rodzaj robót: Roboty malarskie
 Lokalizacja: JAROGNIEWICE ul. Poznańska 25

PRZEDMIAR

Strona 1

13-12-2021

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Roboty malarskie		
1	10	KNR 401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	160,486
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			1,16*13,25+1,0*1,7
		2			1,7*4,01
		3			2,71*2,78+5,73*4,32+1,0*0,44
		4			1,55*1,12
		5			6,89*2,58
		6			2,62*1,7
		7			0,91*2,28
		8			1,33*1,83
		9			2,59*2,71+1,56*1,7
		10			1,12*1,17
		11			3,0*2,95
		12			2,59*2,95
		13			2,36*2,54
		14			6,16*3,98-1,03*2,66
		15			1,3*5,96+0,93*3,11+5,71*1,16
		16			1,7*1,7
1	20	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami lateksowymi	m ²	659,462
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			160,18+499,282
1	30	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	160,180
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			160,18
1	40	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	499,282
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			(1,16*13,25+1,7)*2*3,0
		2			(1,7+4,01)*2*0,9
		3			(2,71+2,78+5,73+4,32)*2*0,9
		5			(6,89+2,58)*3,78*2-4,5*3,0-2,41*2,25
		6			(2,62+1,7)*2*0,7
		7			(0,91+2,28)*2*1,3
		8			(1,33*2+1,6)*2*0,85
		9			(2,59+2,71+1,56+1,7)*2*2,8
		11			(3,0+2,95)*2*2,8
		12			(2,59+2,95)*2*2,8
		13			(2,36+2,54)*2*2,8-(2,54+0,85)*1,5
		14			(6,16+3,98)*2*2,8
		15			(1,3+5,96+3,11+5,71)*2*2,8
		16			1,7*1,7

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV:

Budowa: DPS JAROGNIEWICE
 Obiekt: DOM OGRODNIKA
 Rodzaj robót: Roboty malarskie
 Lokalizacja: JAROGNIEWICE ul. Poznańska 25

KOSZTORYS

Strona 1

13-12-2021

DZ		POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1 Roboty malarskie								
1	10	KNR	401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	160,486
1	20	KNR	401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami lateksowymi	m ²	659,462
1	30	KNR	401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	160,180
1	40	KNR	401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	499,282
OGÓLEM KOSZTORYS							