

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km		
		0.850	km	0.850	
				RAZEM	0.850
2	KNNR 1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha		
		850*2/10000	ha	0.170	
				RAZEM	0.170
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		850*5	m2	4250.000	
				RAZEM	4250.000
4	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm Krotność = 1.5	m2		
		850*5	m2	4250.000	
				RAZEM	4250.000
5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych twardych mieszanki 0/63 gr. 18 cm Krotność = 1.2	m2		
		$850*4.5+26.53*2*0.3+18.06*0.3+20*0.3+45.95*0.4*2+19.48*0.4+20*0.4+36.3*2*0.3+20*2*0.3$	m2	3938.668	
				RAZEM	3938.668
6	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych twardych mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm Krotność = 0.5	m2		
		$850*4.5+26.53*2*0.3+18.06*0.3+20*0.3+45.95*0.4*2+19.48*0.4+20*0.4+36.3*2*0.3+20*2*0.3$	m2	3938.668	
				RAZEM	3938.668
7	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m2		
		$850*4.0+26.53*2*0.3+18.06*0.3+20*0.3+45.95*0.4*2+19.48*0.4+20*0.4+36.3*2*0.3+20*2*0.3$	m2	3513.668	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3513.668
8	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70	m2		
		850*4.0+26.53*2*0.3+18.06*0.3+20*0.3+45.95*0.4*2+19.48*0.4+20*0.4+36.3*2*0.3+20*2*0.3	m2	3513.668	
				RAZEM	3513.668
9	KNNR 1 0202-05	Ukop pospółki na nasyp na poboczach Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.>1 km sam.samowylad.	m3		
		2*0.5*850*0.15	m3	127.500	
				RAZEM	127.500
10	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m3		
		2*0.5*850*0.15	m3	127.500	
				RAZEM	127,500