

## ŚLEPY KOSZTORYS

### Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Liskowskie I

| Lp.   | Podstawa       | Opis   | Jedn.ob<br>m. | Ilość    | Cena jedn. | Wartość |
|---|----------------|--|---------------|----------|------------|---------|
| 1   | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą                                     | km            | 0.850    |            |         |
| 2   | KNNR 1 0102-06 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni.  | ha            | 0.170    |            |         |
| 3   | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni   | m2            | 4250.000 |            |         |
| 4   | KNNR 6 0104-01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm  | m2            | 2350.000 |            |         |
| 5   | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych twardych mieszanki 0/63 gr. 18 cm   | m2            | 3938.668 |            |         |
| 6   | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górną podbudowy z kruszyw łamanych twardych mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm  | m2            | 3938.668 |            |         |
| 7   | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2  | m2            | 3513.668 |            |         |
| 8   | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70   | m2            | 3513.668 |            |         |
| 9   | KNNR 1 0202-05 | Ukop pospółki na nasyp na poboczach Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.>1 km sam.samowylad. | m3            | 127.500  |            |         |
| 10  | KNNR 1 0407-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II   | m3            | 127.500  |            |         |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                |  |               |          |            |         |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                |  |               |          |            |         |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                |  |               |          |            |         |

Słownie: