

ŚLEPY KOSZTORYS

Przebudowa drogi gminnej Zakrzyn Kol Annopol

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	kal wł	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	1.300		
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	5850.000		
3	KNNR 1 0210-01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III	m3	6.720		
4	KNNR 4 1308-06	Kanały z rur PVC dwuściankowych o SN 8 kN łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	12.000		
5	KNNR 6 0605-03	ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm prefabrykowane	szt	4.000		
6	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m3	6.720		
7	KNNR 6 0113-04 D04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 8 cm	m2	5850.000		
8	KNNR 1 0202-03	Ukop i zakup pospółki na pobocza Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	91.000		
9	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m3	91.000		
10	KNNR 1 0409-03	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyimi statycznymi; grunt sypki kat.I-II	m3	91.000		
11	KNNR 6 1005-07 D0.5.03.05	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,7 kg/m2	m2	5253.520		
12	KNNR 6 0309-02 D0.5.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70	m2	5253.520		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: