

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzyn

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.99	km km	 0.990	
				RAZEM	0.990
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
2		JEZDNI			
3 d.2	KNNR 6 0113-04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 990*4.5+360	m ² m ²	 4815.000	
				RAZEM	4815.000
4 d.2	KNR AT-03 0101-01	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
5 d.2	KNR AT-03 0202-02	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 990*4.5+360	m ² m ²	 4815.000	
				RAZEM	4815.000
6 d.2	KNNR 6 0309-02 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t 990*4+360	m ² m ²	 4320.000	
				RAZEM	4320.000