

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 4510000-8					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0111-01				
	D-01.01.01	0.43	km	0.43	
				RAZEM	0.43
2	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
d.1	0102-05				
	D-01.02.01	0.02	ha	0.02	
				RAZEM	0.02
3	KNNR 1	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt		
d.1	0104-12				
	D-01.02.01	33	szt	33.00	
				RAZEM	33.00
4	KNNR 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt		
d.1	0101-02				
	D-01.02.01	50	szt	50.00	
				RAZEM	50.00
2 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6					
5	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowładowczymi. Zdjęcie nadkładu ziemi.	m ³		
d.2	0202-04				
	D-02.01.01	230*2*0.2	m ³	92.00	
				RAZEM	92.00
6	KNNR 6	Koryta o głęb. 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m ²		
d.2	0101-03				
	D-02.01.01	430*4.5+90	m ²	2025.00	
				RAZEM	2025.00
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7					
7	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3	0103-01				
	D-04.01.01	430*4.5+90	m ²	2025.00	
				RAZEM	2025.00
8	KNNR 6	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	0112-01				
	D-04.04.01	430*4.5+90	m ²	2025.00	
				RAZEM	2025.00
9	KNNR 6	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0113-06				
	D-04.04.04	430*4.5+90	m ²	2025.00	
				RAZEM	2025.00
10	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.3	1005-07				
	D-04.03.01	430*4.5+90	m ²	2025.00	
				RAZEM	2025.00
11	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 5-10 t	m ²		
d.3	0309-02 11				
	D-05.03.05	430*4+90	m ²	1810.00	
				RAZEM	1810.00
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233140-2					
12	KNNR 1	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu	m ³		
d.4	0311-04				
	D-06.03.01	430*2*2*0.3+15	m ³	531.00	
				RAZEM	531.00
13	KNNR 1	Plantowanie poboczy (obrobienie na czysto) w gruntach kat.IV	m ²		
d.4	0503-06				
	D-09.01.01	430*2*2+80	m ²	1800.00	
				RAZEM	1800.00
5 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU kod CPV 45233290-8					

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNNR 6	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt		
d.5	0702-01				
	D-07.02.01				
		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
15	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. ponad 0.3 m2	szt		
d.5	0702-05				
	D-07.02.01				
		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00