

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.43		
2 d.1	KNNR 1 0102-05 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.02		
3 d.1	KNNR 1 0104-12 D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt	33		
4 d.1	KNNR 1 0101-02 D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt	50		
2 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6						
5 d.2	KNNR 1 0202-04 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowładowczymi. Zdjęcie nadkładu ziemi.	m ³	230*2*0.2 = 92.00		
6 d.2	KNNR 6 0101-03 D-02.01.01	Koryta o głęb. 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojedznej i walca wibracyjnego samojedznego, w gruntach kat. II-IV	m ²	430*4.5+90 = 2025.00		
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7						
7 d.3	KNNR 6 0103-01 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	430*4.5+90 = 2025.00		
8 d.3	KNNR 6 0112-01 D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	430*4.5+90 = 2025.00		
9 d.3	KNNR 6 0113-06 D-04.04.04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gastro, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	430*4.5+90 = 2025.00		
10 d.3	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	430*4.5+90 = 2025.00		
11 d.3	KNNR 6 0309-02 11 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 5-10 t	m ²	430*4+90 = 1810.00		
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233140-2						
12 d.4	KNNR 1 0311-04 D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu	m ³	430*2*2* 0.3+15 = 531.00		
13 d.4	KNNR 1 0503-06 D-09.01.01	Plantowanie poboczy (obrobienie na czysto) w gruntach kat.IV	m ²	430*2*2+80 = 1800.00		
5 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU kod CPV 45233290-8						
14 d.5	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	3		
15 d.5	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. ponad 0.3 m2	szt	3		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: