

## Przebudowa ciągu komunikacyjnego w zakresie drogi ul. Twórców Liskowa

Lp-	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.139		
2	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.tyż-ki 0.40 rr>3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do > 1 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>	405.300		
3	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 1 2x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	582.000		
4	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	33.756		
5	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. IMV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1351.040		
6	D.04.06.01	Podbudowy betonowe gr.1 9 cm pielęgnowane piaskiem i wodą z chudego betonu o Rm 7,5 MPa Krotność = 1.9	m <sup>2</sup>	1351.000		
7	D.05.02.23	Nawierzchnia drogi Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	1351.000		
8	D.03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikami bez syfonu	szt.	5.000		
9	D.03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	15.000		
10	D.02.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego katl-III	m <sup>2</sup>	820.000		
11	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2.800		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek V AT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

