

## Ślepy kosztorys Przebudowa drogi w m. Józefów dł 500m.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cenajedn.	Wartość
1	KNNR1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.500		
2	KNNR1 0101-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm z wywozem	szt.	18.000		
3	KNNR1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm z wywozem	szt.	21.000		
4	KNNR1 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm z wywozem	szt.	12.000		
5	KNNR1 0101-06	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm z wywozem	szt.	3.000		
6	KNNR1 0102-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha	0.050		
7	KNNR1 0110-01	Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karczce, gałęzie i resztki	mp.	16.000		
8	KNNR6 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	193.000		
9	KNNR6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	193.000		
10	KNNR6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	2120.000		
11	KNNR6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm Krotność = 2	m <sup>2</sup>	2120.000		
12	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,7 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2020.000		
13	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m <sup>2</sup>	2020.000		
14	KNNR1 0502-01	Uzupełnienie poboczy gruntem z wykopu i miejscowym mechanicznym plantowaniem powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat. I-III	m <sup>2</sup>	1000.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek V AT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: