

## Ślepy kosztorys

### Przebudowa drogi gminnej Lisków Budy Liskowskie o dł 500m.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		odcinek II o dł 500m od km 0,5 do km 1,0				
1 d.1	KNNR1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji powyko nawczej	km	0.500		
2 d.1	KNNR6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na jezdni i poboczu	m <sup>2</sup>	1912.084		
3 d.1	KNNR6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Grubość warstwy podbudowy 20 cm Krotność = 2	m <sup>2</sup>	1912.084		
4 d.1	KNNR6 100S-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m <sup>2</sup>	1812.084		
5 d.1	KNNR6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wg PN-S-96025 dla KR1	m <sup>2</sup>	1812,084		
6 d.1	KNNR6 0202-02	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 1 5 cm z kruszywa rozścielnego ręcznie na poboczu	m <sup>2</sup>	500.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

