

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ode 2,865 do 3,514			
1	KNNR1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy drogowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 3.514-2.865 wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.649	
				RAZEM	0.649
2	KNNR1 d.1 (M07-01)	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-III 1 50*6*(0.36/4)+1 00*6*0.36/3	m ³	153.000	
				RAZEM	153.000
3	KNNR1 d.1 0213-01	Wykopy wykonywane <i>spycharkami</i> w gr. .kat. I-III 100*4.7*0.16	m ³	75.200	
				RAZEM	75.200
4	KNNR6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 649*4.7+32.0*1 .5/2+28.53*2*1 .0+2*20*1 .0+10*4.7/2	m ²	3194.860	
				RAZEM	3194.860
5	KNNR6 d.1 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 1 5 cm 649*4.7+ 32*1 .	m ²	3194.860	
				RAZEM	3194.860
6	KNNR6 d.1 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 649*4.7+32*1 .	m ²	3194.880	
				RAZEM	3194.860
7	KNNR6 d.1 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 649*4.5+32*1 .5/2+ 28.53*2*1 .	m ²	3065.060	
				RAZEM	3065.060
8	KNNR6 d.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) <i>Krotność =1.25</i> 649*4.5+32.0*1 .5/2+28.53*2*1 .0+2*20*1 .0+10*4.7/2	m ²	3065.060	
				RAZEM	3065.060
9	KNNR1 d.1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-IV	m ²	973.500	
				RAZEM	973.500