

**Ślepy kosztorys
Przebudowa drogi gminnej**

Od C.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Odc. od km 2,865 do km 3,514					
1 d.1	KNNR1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.649		
2 d.1	KNNR1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-III	m ³	153.000		
3 d.1	KNNR1 0213-01	Wykopy wykonywane spycharkami w gr. .kat. III	m ³	75.200		
4 d.1	KNNR6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3194.860		
5 d.1	KNNR6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych twardych gr. 15 cm	m ²	3194.860		
6 d.1	KNNR6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych twardych gr. 8 cm	m ²	3194.860		
7 d.1	KNNR6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m ²	m ²	3065.060		
8 d.1	KNNR6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wg PN-S-96025 Krotność = 1 .25 Grubość warstwy 5 cm o stabilności >5,5 KN	m ²	3065.060		
9 d.1	KNNR1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III	m ²	973.500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość Kosztorysowa robót						

Słownie: