

ŚLEPY KOSZTORYS

Przebudowa drogi gminnej w m. Strzałków

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn . obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.840		
2	KNNR6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na jezdni i poboczu	m ²	4240.000		
3	KNNR6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych twardych gr. 10 cm Grubość warstwy podbudowy 20 cm Krotność = 2	m ²	3568.000		
4	KNNR6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m ²	m ²	3400.000		
5	KNNR6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o ¹ grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wg PN-S-96025 dla KR1	m ²	3400.000		
6	KNNR6 0202-02	Nawierzchnie żwirowe, warstwa gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie na poboczu	m ²	840.000		
7	KSNR6 1305-01	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³	m ³	0.100		
8	KNNR6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych dł 3,5 m z rur ocynkowanych	szt.	3.000		
9	KNNR6 0702-05	Pionowe <i>znaki drogowe</i> - <i>znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze</i> j informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² A-6b szt 1 , A-6c szt 1 A-7 szt 1	szt.	3.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku V AT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

