

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kozłatków, gm. Lisków

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.63		
2	KNNR 6 0805-02	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m ²	33*4 = 132.00		
3	KNR 2-09 0425-06	D-01.02.04	Transport płyt drogowych betonowych z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km	t	48		
4	KNR 2-31 1406-04	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	8		
PRZEPUSTY POD DROGĄ							
5	KNNR 6 0605-02	D-03.01.01	Ławy fundamentowe betonowe	m ³	15*0.4*0.2 = 1.20		
6	KNNR 6 0605-06	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod drogą - rury PVC o średnicy 40 cm (nośność do 40 t)	m	15		
7	KNNR 6 0605-03	D-03.01.01	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla rur o średnicy 40 cm	szt.	2		
ROBOTY ZIEMNE							
8	KNNR 1 0218-01	D-02.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM)	m ²	630*6 = 3780.00		
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE							
9	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	630*4.5+20 = 2855.00		
10	KNNR 6 0113-01	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm (gabro, melafir, granit), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	630*4.5+20 = 2855.00		
11	KNNR 6 0113-04	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm (gabro, melafir, granit), grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	630*4.5+20 = 2855.00		
12	KNR AT-03 0101-01	D-05.03.05	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm	m	15		
13	KNNR 6 1005-07	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	630*4.5+20 = 2855.00		
14	KNNR 6 0309-02 05	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. do 5 t - 10 t	m ²	630*4+20 = 2540.00		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
15	KNNR 1 0311-04	D-06.03.01	Formowanie poboczy (dolna warstwa) z gruntu rodzimego o grubości 14cm	m ²	630*2*1 = 1260.00		
16	KNNR 1 0311-04 analogia	D-06.03.01	Formowanie poboczy (górną warstwą) z kruszywa naturalnego (gruby żwir) o grubości 10cm	m ²	630*2*1 = 1260.00		
17	KNNR 1 0503-05	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy	m ²	630*2*1 = 1260.00		
OZNAKOWANIE PIONOWE							
18	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06m ³ betonu	szt.	3		
19	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0.3 m ²	szt.	3		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: