

Ślepy kosztorys

Przebudowa drogi gminnej w m. Wygoda odc. od km 0,950 do km 1,400

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 101 11-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.450		
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1575.000		
3	KNNR 6 01 02-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. INV na poszerzeniach jezdni równiarką	m ²	315.000		
4	KNNR 6 01 13-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 0.5	m ²	315.000		
5	KNNR 6 01 13-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 2	m ²	1943.900		
6	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową 65% w ilości 0,7 kg/m ²	m ²	1943.900		
7	KNNR 6 0309-02 + KNNR 6 0309-07	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) dla KR 1 wg PN-S-96025 Krotność = 1.25	m ²	1853.900		
8	KNNR 10311-03	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. M1 ułożonego wzdłuż nasypu	m ³	31.500		
9	KNNR 1 0409-05	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat. I-II	m ³	31.500		
10	KNNR 6 0202-07	Umocnienie poboczy na szerokości 0,5 m Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozścielnego mechanicznie	m ²	450.000		
11	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek zaworów wodociągowych dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³	m ³	0.100		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek V AT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

