

Ślepy kosztorys

Przebudowa drogi gminnej w m. Koźlatków

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.750		
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	3420.480		
3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych twardych (mieszanki 0/63) gr. 18 cm	m2	3420.480		
4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych twardych (mieszanki 0/31,5) gr. 5 cm	m2	3420.480		
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją nawierzchni drogowych w ilości 0,7 kg/m2	m2	3045.480		
6	KNNR 6 0310-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wg PN-EN 13108-1 dla KR 1-2 z betonu asfaltowego AC 11S 50/70	m2	3045.480		
7	KNNR 6 0202-07	Uzupełnienie poboczy Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m2	1125.000		
8	KNNR 1 0210-01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III	m3	5.040		
9	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm z betonu lub prefabrykowane	szt	2.000		
10	KNNR 4 1308-06	Przewód przepustu z rur dwuściankowych o sztywności SN >8 kN Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	9.000		
11	KNNR 1 0214-04	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II	m3	5.040		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: