

## Ślepy kosztorys przebudowa drogi gminnej w m. Józefów

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1						
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.551		
2 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie z przemieszczeniem gruntu w przekroju podłużnym i poprzecznym i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2315.040		
3 d.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	2315.040		
4 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie (mieszanka 0/31,5 melafir, granit, bazalt) gr. 5cm wykonana przy użyciu układarki Krotność = 0.5	m2	2315.040		
5 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m2	2204.800		
6 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 i WT 2 dla KR2 o grubości 4 cm	m2	2204.800		
7 d.1	KNNR 1 0407-01	Formowanie równiarką i zagęszczanie nasypów walcem na poboczach w gruncie kat.I-II + zakup pospółki Krotność = 1.25	m3	115.600		
8 d.1	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III powierzchnia pobocza ziemnego poza umocnieniem pospółką	m2	551.200		
Razem dział						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: