

PRZEDMIARY ROBÓT - oferta

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana podłóg w Szkole Podstawowej w Liskowie

ADRES INWESTYCJI : Lisków ul. ks. W. Blizińskiego 27

INWESTOR : GMINNA LISKÓW

ADRES INWESTORA : 62-850 LISKÓW ul. Ks. Wacława Blizińskiego 57

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

^

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wymiana podłóg - szkoła podstawowa w Liskowie					
1	KNR 4-01 0429-01	Usunięcie polepy gr 15 cm z wyniesieniem wiadrami z wysokości ok.10 m - wsp do R = 2 349.72	m ² m ²	 349.720	 349.720
				RAZEM	349.720
2	KNR 4-04 1101-02 + 05	Usunięcie i wywóz materiałów z rozbiórki - desek i polepy - z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 10 km 52.45	m ³ m ³	 52.450	 52.450
				RAZEM	52.450
3	KNR 4-01 0409-02	Uzupełnienie ślepego pułapu deskami zagruntowanymi Fobosem 174.86	m ² m ²	 174.860	 174.860
				RAZEM	174.860
4	KNNR 2 0604- 02	Izolacja z folii PE gr 0,7 mm na ślepym pułapie 349.72	m ² m ²	 349.720	 349.720
				RAZEM	349.720
5	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - warstwa gr 10 cm 349.72	m ² m ²	 349.720	 349.720
				RAZEM	349.720
6	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja drewnianej konstrukcji belek stropowych metodą smarowania preparatami Fobos [0.25+0.30+0.30]*243.74	m ² m ²	 207.179	 207.179
				RAZEM	207.179
7	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - drobna naprawa belek po 1 mb w najbardziej wyężonych miejscach 1.0*20	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
8	KNR-W 2-02 1121-01 ana- logia	Montaż płyt OSB ognioodporna gr 25 mm na stelażu drewnianymi 349.72	m ² m ²	 349.720	 349.720
				RAZEM	349.720
9	NNRNKB 202 1136-01	Ułożenie paneli podłogowych laminowane AC-5 układane na piance 349.72+49.42	m ² m ²	 399.140	 399.140
				RAZEM	399.140
10	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe gr 12 cm z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 4.20*2.50*2	m ² m ²	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000
11	KNNR 2 1103- 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - drzwi płytowe PORTA lub inne 0.90*2.0*1	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
12	KNNR 2 1104- 02	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych 1.8	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
wymiana podłóg - szkoła podstawowa w Liskowie						
1	KNR 4-01 0429-01	Usunięcie polepy gr 15 cm z wyniesieniem wiadrami z wysokości ok.10 m - wsp do R = 2	m ²	349.720		
2	KNR 4-04 1101-02 + 05	Usunięcie i wywóz materiałów z rozbiórki - desek i polepy - z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 10 km	m ³	52.450		
3	KNR 4-01 0409-02	Uzupełnienie ślepego pułapu deskami zagruntowanymi Fobosem	m ²	174.860		
4	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii PE gr 0,7 mm na ślepym pułapie	m ²	349.720		
5	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - warstwa gr 10 cm	m ²	349.720		
6	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja drewnianej konstrukcji belek stropowych metodą smarowania preparatami Fobos	m ²	207.179		
7	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - drobna naprawa belek po 1 mb w najbardziej wyężonych miejscach	m	20.000		
8	KNR-W 2-02 1121-01 analogia	Montaż płyt OSB ognioodporna gr 25 mm na stelażu drewnianymi	m ²	349.720		
9	NNRNKB 202 1136-01	Ułożenie paneli podłogowych laminowane AC-5 układane na piance	m ²	399.140		
10	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe gr 12 cm z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe	m ²	21.000		
11	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - drzwi płytowe PORTA lub inne	m ²	1.800		
12	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych, regulowanych	m ²	1.800		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	2.1783		2.1783		
2.	bale iglaste obrzynane nasyczone wymiarowe 50 mm kl.II	m ³	0.6200		0.6200		
3.	cokoliki przyścienne PCV	m	463.0024		463.0024		
4.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m ³	0.0800		0.0800		
5.	deski iglaste wymiarowe nasyczone gr. 28-45 mm kl.II	m ³	5.5955		5.5955		
6.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.5000		0.5000		
7.	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	2.0076		2.0076		
8.	folia izolacyjna	m ²	384.6920		384.6920		
9.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0412		0.0412		
10.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	24.9832		24.9832		
11.	klej winylowy	kg	43.9054		43.9054		
12.	kołki do wstrzeliwania	szt.	85.2600		85.2600		
13.	kołki rozporowe	szt.	10.8000		10.8000		
14.	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	69.9300		69.9300		
15.	kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	kg	21.2100		21.2100		
16.	ościeżnice drewniane zwykłe	szt	1.1700		1.1700		
17.	panele podłogowe laminowane AC-5	m ²	415.1056		415.1056		
18.	pianka pod panele	m ²	407.1228		407.1228		
19.	pianka poliuretanowa	kg	0.0630		0.0630		
20.	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	43.2600		43.2600		
21.	płyty OSB ognioodporna gr. 25 mm	m ²	367.2060		367.2060		
22.	płyty z wełny mineralnej gr 10 cm	m ²	367.2060		367.2060		
23.	skrzydła drzwiowe	szt	1.8000		1.8000		
24.	środki impregnacyjne i grzybobójcze	kg	12.2236		12.2236		
25.	śruby zgrubne z nakrętkami M 16x180 mm	kg	65.4000		65.4000		
26.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	76.1460		76.1460		
27.	wkręty do płyt gipsowych	kg	1.4574		1.4574		
28.	woda	m ³	0.0267		0.0267		
29.	materiały pomocnicze	zł					
RAZEM							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód skrzyniowy	m-g	42.3272		
2.	środek transportowy	m-g	22.6174		
3.	wyciąg	m-g	13.6854		
4.	wyciąg	m-g	0.0900		
				RAZEM	

Słownie: