


Przebudowa drogi dojazdowej do PSZOK (Rozdrażew działka nr 588)



Przedstawiony przekrój poprzeczny ulicy PSZOK z betonu asfaltowego:

- jezdnia z masy bitumicznej gr. 4cm + 5cm o szerokości 5,5m
- podbudowa z zakładkami obustronnymi po 25cm do szerokości 6m w korycie
- pobudzone pobocza z kruszywa łamanego gr.15cm na szerokości 0,75m
- odwodnienie poprzez spadek jednostronny 2% do istniejącego rowu przydrożnego
- kanał technologiczny prowadzony po prawej stronie trasy w miejscu likwidowanego rowu chłonnego

NAZWA I ADRES INWESTORA		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
GMINA ROZDRAŻEW ul.Rynek 3 63-708 Rozdrażew		Przekrój poprzeczny drogi do PSZOK (działka nr 588 w Rozdrażewie)	
PEŁNIONA FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	SKALA 1:25
OPRACOWAŁ	PŁOTR SASIN	nr ewid.WKP/0239/OWOD/04	PODPIS
PROJEKTANT	ANDRZEJ LEKI	upr. Nr UAN 7342-172/94	
BRANŻA DROGOWA		DATA: marzec 2022r.	