


Przekrój poprzeczny ulicy Spokojnej i Rozdrażewskich w Rozdrażewie



Przedstawiony przekrój poprzeczny ulicy Spokojnej i Rozdrażewskich z kostki brukowej betonowej:

- jezdnia z kostki szarej typu kość gr.8cm o szerokości 5m
- obustronny sciek z kostki bet. szarej gr.8cm typu prostokąt wliczony do światła jezdni 5m
- chodnik obustronny z kostki szarej gr. 6cm o szerokości 2m
- wjazdy do posesji z kostki grafitowej gr.8cm do granicy działek dostosowane do szerokości bram w terenie
- zjazdy posiadają skosy najezdowe o wymiarach 1mx1m
- na szerokości zjazdu krawężnik typu najezdowego 15x22x100
- projektowane oświetlenie uliczne w krawędzi pasa drogowego po lewej stronie wg kilometracji
- projektowany kanał technologiczny zorientowany w ciągach chodnika i zjazdów

NAZWA I ADRES INWESTORA		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
GMINA ROZDRAŻEW ul.Rynek 3 63-708 Rozdrażew		Przekrój poprzeczny ul. Spokojnej, ul.Rozdrażewskich w Rozdrażewie.	
PEŁNIONA FUNKCJA		IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA
OPRACOWAŁ		PIOTR SASIN	nr ewid.WKP/0239/OWOD/04
PROJEKTANT		ANDRZEJ LEKI	upr. Nr UAN 7342-172/94
BRANŻA DROGOWA		DATA: marzec 2022r.	