


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI JEZDNI

Budowa ulic Spokojna, Rozdrażewskich, Sikorskiego w Rozdrażewie



WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ BARWY SZAREJ, TYPU KOŚĆ	GR. 8[cm]
PODSYPKA CEM. - PIASKOWA o $R_m=5$ [MPa]	GR. 4[cm]
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WARSTWA DOLNA (kruszywo granitowe 0-63[mm])	GR. 15[cm]
WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM O $R_m=2.5$ [MPa]	GR. 15[cm]

NAZWA I ADRES INWESTORA		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
GMINA ROZDRAŻEW ul.Rynek 3 63-708 Rozdrażew		SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI JEZDNI Budowa ulic Spokojna, Rozdrażewskich, Sikorskiego w Rozdrażewie	
		RYSUNEK NR 3B	SKALA 1:10
PEŁNIONA FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
OPRACOWAŁ	PIOTR SASIN	nr ewid.WKP/0239/OWOD/04	
PROJEKTANT	ANDRZEJ LEKI	upr. Nr UAN 7342-172/94	
BRANŻA DROGOWA		DATA: marzec 2022r.	