

Kosztorys

ofertowy

Obiekt Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżka pieszo-rowerowa
Rodzaj robót Drogowe
Lokalizacja m. Gmina Złotów
Inwestor Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów
Biuro kosztorysowe Kierowanie Nadzorowanie Kontrola Techniczna Budów i Robót, Roman Mądry, Błękwit 36b,
77-400 Złotów

Poziom cen

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk

OBMIAR ROBÓT

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty ziemne				
1		Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowładoczymi 5-10t na odległość do 1,0km		
		83,85*3,70*0,30	m3	93,074
			razem	m3 93,074
2		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowładoczymi 5-10t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych - krotność 4 R=4 S=4	m3	93,074
2. Podbudowy				
3		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		83,85*3,7	m2	310,245
			razem	m2 310,245
4		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi		
		83,85*3,7	m2	310,245
			razem	m2 310,245
5		Podbudowy o grubości 15cm wykonywane ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem - 2,5 MPa-w miejscu obniżenia terenu na odcinku około 1500m od m. Nowin		
		83,85*3,7	m2	310,245
			razem	m2 310,245
3. Nawierzchnia				
6		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej		
		83,85*3,7	m2	310,245
			razem	m2 310,245
7		Skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² asfaltem		
		83,85*3,7	m2	310,245
			razem	m2 310,245
8		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową A 8S o grubości po zagęszczeniu 3cm		
		83,85*3,0	m2	251,55
			razem	m2 251,55
9		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu		
		83,85*3,0	m2	251,55
			razem	m2 251,55
4. Roboty wykończeniowe				
10		Dostawa i montaż słupków elastycznych "FLEXI"	szt	8
11		Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III		
		83,85*2*0,5	m2	83,85
			razem	m2 83,85
12		Znak pionowy - droga dla pieszych i rowerzystów, dostawa i montaż	kpl	1

Tabela elementów

Nr	Opis	Wartość
1.	Roboty ziemne	
2.	Podbudowy	
3.	Nawierzchnia	
4.	Roboty wykończeniowe	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys

Zastosowane katalogi

Lp	Katalog	Wydanie	Liczba poz.
1	KNR 2-01	wyd.IV 1996	3
2	KNR 2-31	wyd.IV 1995	7