

## Przedmiar

Przebudowa placu zabaw

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I. Urządzenia</b>			
<i>Montaż wliczono w cenę urządzenia. wg informacji na stronie producenta.</i>			
<b>I.1. Huśtawka ważka</b>			
1	Elementy - Huśtawka ważka, metalowa, metalowa, siedziska z płyta HDPE	element	1
2	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm 5,8*3,5	m2	20,3
		razem	20,3
3	Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsienicowymi	m2	20,3
4	Warstwa bezpieczna z piasku, gr 10cm w korycie	m2	20,3
5	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m2	20,3
<b>I.2. Czworokąt wielofunkcyjny</b>			
6	Elementy - Czworokąt wielofunkcyjny linowy, wymiary urządz. 3,20mx3,2xwys. 2,30m	element	1
7	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm 7,3*7,3	m2	53,29
		razem	53,29
8	Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsienicowymi	m2	53,29
9	Warstwa bezpieczna z piasku, gr10cm w korycie	m2	53,29
10	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m2	53,29
<b>I.3. Zestaw modułowy - domek</b>			
11	Elementy - zestaw zabawowy/modułowy (zestaw 21), cztery wieże bez dachu, jedna wieża z dachem, trzy zjeżdżalnie, w tym jedna śrubowa, pomost wiszący, drabinka łuk stalowy, koci garb, drabinka pionowa, kółka i krzyżyk, wym. 6,1x6,1x3,3m R=2	element	1
12	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm 9,1*9,6	m2	87,36
		razem	87,36
13	Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsienicowymi	m2	87,36
14	Warstwa bezpieczna z piasku, gr10cm w korycie	m2	87,36
15	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m2	87,36
<b>I.4. Przeniesienie istniejących urządzeń</b>			
16	Elementy - huśtawka sprężynowa jednoosobowa, huśtawka z demontażu, R=2	element	2
17	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm 8,4*9,2	m2	77,28
		razem	77,28
18	Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsienicowymi	m2	77,28
19	Warstwa bezpieczna z piasku, gr10cm w korycie	m2	42,25
20	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m2	42,25
<b>I.5. Lokomotywa z wagonem</b>			
21	Elementy - lokomotywa z wagonem, metalowa z płytami HDPE, wym. 4,5x1,0x2,1m R=2	element	1
22	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm 4*7,5	m2	30
		razem	30
23	Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsienicowymi	m2	30
24	Warstwa bezpieczna z piasku, gr10cm w korycie	m2	30

## Przedmiar

Przebudowa placu zabaw

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
25	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m2	30
<b>1.6. Auto</b>			
26	Elementy - auto na sprężynach , wym. 1,75x1,0x2mx1,7 R=2	element	1
27	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm  4,7*5	m2	23,5
	razem	m2	23,5
28	Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsienicowymi	m2	23,5
29	Warstwa bezpieczna z piasku, gr10cm w korycie	m2	23,5
30	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m2	23,5
<b>1.7. Bujak wążka</b>			
31	Elementy - bujak wążka na sprężynie R=2	element	1
32	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm  3,2*3,2	m2	10,24
	razem	m2	10,24
33	Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsienicowymi	m2	10,24
34	Warstwa bezpieczna z piasku, gr10cm w korycie	m2	10,24
35	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m2	10,24
<b>1.8. Tablica informacyjna</b>			
36	Wymiana tablicy informacyjnej z aktualizacja.	kpl	1
<b>2. Prace rozbiórkowe</b>			
37	Rozbiórka domku zabawowego z utylizacją materiałów	kpl	1
38	Rozbiórka huśtawki wagowej z utylizacją materiałów.	kpl	1