

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Złotów

wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:

„ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RADAWNICY ”

i zaprasza do złożenia oferty

Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) - art.4 pkt. 8 ustawy.

**1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane inwestycji pn.
„ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
RADAWNICY ”**

Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmuje:

A) Parking- projektuje się utwardzenie parkingu 10 stanowiskowego z miejscem dla niepełnosprawnych przed budynkiem Świetlicy o wymiarach 24,5x5,0 m :

- wykonanie koryta z zagęszczeniem
- warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 10 cm
- podbudowa z betonu gr 10 cm
- warstwa ściernalna z kostki betonowej „Polbruk” gr.8cm układana na podsypce cementowo-piaskowej
- montaż krawężnika drogowego 15/30/100 z oporem betonowym

B) Plac przed budynkiem- projektuje się utwardzenie placu przed budynkiem Świetlicy:

- warstwa ściernalna z kostki betonowej „Polbruk” gr.8cm układana na podsypce cementowo-piaskowej
- montaż obrzeża chodnikowego 6/20/100 z oporem betonowym

C) Chodnik- projektuje się utwardzenie chodnika wzdłuż budynku Świetlicy:

- warstwa ściernalna z kostki betonowej „Polbruk” gr.6cm układana na podsypce cementowo-piaskowej
- montaż obrzeża chodnikowego 6/20/100 z oporem betonowym

D) Wyposażenie terenu wokół świetlicy wraz z nasadzeniem zieleni- projektuje się zagospodarowanie terenu wokół budynku:

- montaż ławek drewnianych z oparciami
- nasadzenia 100 krzewów żywopłotowych i 10 drzew iglastych

Przed złożeniem oferty wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części lub całości wymienionych robót ze względu na współfinansowanie zadania ze środków unijnych które jeszcze nie zostały przyznane.

2. Termin realizacji zamówienia: do 30.10.2013 r.

3. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy złożą pisemną ofertę zawierającą cenę ryczałtową brutto, oferowaną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

4. Cena oferty ma charakter ryczałtu i powinna obejmować wszystkie koszty towarzyszące realizacji zamówienia.

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- cena - 100%

6. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do 06.05.2013r. do godz. 11⁰⁰ w pokoju nr 1 (sekretariat).

Złotów,
miejscowość, data

.....
pieczęćka firmowa

**Wójt
Gminy Złotów
Ul. Leśna 7
77-400 Złotów**

OFERTA

Nawiązując do zamówienia: **Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radawnicy.**

.....
/nazwa i adres wykonawcy/
.....

przedstawia niniejszą ofertę:

cena ryczałtowa netto.....zł.

słownie.....zł.

cena ryczałtowa brutto.....zł.

Słownie.....zł.

1. Oświadczamy, że cena ofert zawiera wszystkie koszty robót niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego

.....
Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik do oferty „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radawnicy”

Roboty	Cena netto	Cena brutto
A) Parking		
B) Plac przed budynkiem		
C) Plac przed budynkiem		
D) Wyposażenie terenu wokół świetlicy wraz z nasadzeniem zieleni		
Wartość ogółem:		

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: **GMINA ŻŁOTÓW**

Obiekt: **ROBOTY BUDOWLANE -Fundusz sołecki**

Adres: **77-400 ŻŁOTÓW UL. LEŚNA 7**

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ WRADAWNICY

Inwestor: **GMINA ŻŁOTÓW**

77-400 ŻŁOTÓW UL. LEŚNA 7

Jednostka autorska : Urząd Gminy Żłotów ; 77-400 Żłotów ul. Leśna 7

Opracował : mgr inż. Jacek Trybuchowicz

Data : 2013-04-18

Budowa : GMINA ZŁOTÓW
Obiekt : ROBOTY BUDOWLANE -Fundusz sołecki
Adres : 77-400 ZŁOTÓW UL. LEŚNA7

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚMIETLICY WIEJSKIEJ W RADAWNICY

Data : 2013-04-24

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

A. UTWARDZENIE PARKINGU-10 stanowiskowego

A.a. Roboty ziemne

1. KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa	137,500 m2
Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne
	25*5,5 = 137,500
	Razem obmiar = 137,500
2. KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa	137,500 m2
Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm	
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne
	25*5,5 = 137,500
	Razem obmiar = 137,500
3. KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa	137,500 m2
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II	

A.b. Roboty drogowe

4. KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa	122,500 m2
Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne
	24,5*5,0 = 122,500
	Razem obmiar = 122,500
5. KNR 231-0104-02-00 IGM Warszawa	612,500 m2
Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm	
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne
	(122,5) * (5) = 612,500
	Razem obmiar = 612,500
6. KNR 231-0308-01-00 IGM Warszawa	122,500 m2
Nawierzchnie betonowe - warstwa dolna o grubości: 12 cm - PODBUDOWA	
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne
	122,5 = 122,500
	Razem obmiar = 122,500
7. KNR 231-0308-02-00 IGM Warszawa	- 244,000 m2
Nawierzchnie betonowe - warstwa dolna o grubości: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm-PODBUDOWA	
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne
	(122) * (-2) = - 244,000
	Razem obmiar = - 244,000

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRADAWNICY

A. UTWARDZENIE PARKINGU-10 stanowiskowego
A.b. Roboty drogowe

Data : 2013-04-24

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

8.	KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	122,000	m²
----	---	----------------	----------------------

A.c. Obrzeża i opomiki

9.	KNR 231-0401-01-00 IGM Warszawa Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.I-II	59,000	m									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis pozycji obmiaru</th> <th>Wyrażenie arytmetyczne</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>24,5*2+5*2 = 59,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem obmiar =</td> <td>59,000</td> </tr> </tbody> </table>		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik			24,5*2+5*2 = 59,000	Razem obmiar =		59,000		
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik										
		24,5*2+5*2 = 59,000										
Razem obmiar =		59,000										

10.	KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe	2,065	m³									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis pozycji obmiaru</th> <th>Wyrażenie arytmetyczne</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>(0,1*0,2+0,1*0,15)*59 = 2,065</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem obmiar =</td> <td>2,065</td> </tr> </tbody> </table>		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik			(0,1*0,2+0,1*0,15)*59 = 2,065	Razem obmiar =		2,065		
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik										
		(0,1*0,2+0,1*0,15)*59 = 2,065										
Razem obmiar =		2,065										

11.	KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	34,500	m									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis pozycji obmiaru</th> <th>Wyrażenie arytmetyczne</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>24,5+5,0*2 = 34,500</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem obmiar =</td> <td>34,500</td> </tr> </tbody> </table>		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik			24,5+5,0*2 = 34,500	Razem obmiar =		34,500		
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik										
		24,5+5,0*2 = 34,500										
Razem obmiar =		34,500										

12.	KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 30x8 cm, OPORNIK NA WJEZDZIE	24,500	m
-----	---	---------------	----------

B. PLAC PRZED ŚWIETLICĄ

B.d. Nawierzchnia z polbruku

13.	KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	96,000	m²									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis pozycji obmiaru</th> <th>Wyrażenie arytmetyczne</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>12*5,2+12*5,6*0,5 = 96,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem obmiar =</td> <td>96,000</td> </tr> </tbody> </table>		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik			12*5,2+12*5,6*0,5 = 96,000	Razem obmiar =		96,000		
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik										
		12*5,2+12*5,6*0,5 = 96,000										
Razem obmiar =		96,000										

B.e. Obrzeża i opomiki

14.	KNR 231-0401-01-00 IGM Warszawa Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.I-II	24,900	m									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis pozycji obmiaru</th> <th>Wyrażenie arytmetyczne</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>12,2+12,7 = 24,900</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem obmiar =</td> <td>24,900</td> </tr> </tbody> </table>		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik			12,2+12,7 = 24,900	Razem obmiar =		24,900		
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik										
		12,2+12,7 = 24,900										
Razem obmiar =		24,900										

15.	KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe	0,436	m³									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis pozycji obmiaru</th> <th>Wyrażenie arytmetyczne</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>(0,05*0,15+0,1*0,1)*24,9 = 0,436</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem obmiar =</td> <td>0,436</td> </tr> </tbody> </table>		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik			(0,05*0,15+0,1*0,1)*24,9 = 0,436	Razem obmiar =		0,436		
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik										
		(0,05*0,15+0,1*0,1)*24,9 = 0,436										
Razem obmiar =		0,436										

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RADAWNICY

B. PLAC PRZED ŚWIETLICĄ
B.e. Obrzeża i oporniki

Data : 2013-04-24

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

16.	KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem	24,900	m
17.	KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 30x8 cm, OPORNIK NA WJAZDACH /WSP 1,5 NA PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCYCH/	5,200	m

C. CHODNIK WZDŁÓŻ BUDYNKU

C.f. Nawierzchnia z polbruku

18.	KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	63,400	m ²									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis pozycji obmiaru</th> <th>Wyrażenie arytmetyczne</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>$25,3*2+4,4*2+2,0*2,0 =$</td> <td>63,400</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem obmiar =</td> <td>63,400</td> </tr> </tbody> </table>		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik		$25,3*2+4,4*2+2,0*2,0 =$	63,400	Razem obmiar =		63,400		
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik										
	$25,3*2+4,4*2+2,0*2,0 =$	63,400										
Razem obmiar =		63,400										

C.g. Obrzeża i oporniki

19.	KNR 231-0401-01-00 IGM Warszawa Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.I-II	33,700	m									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis pozycji obmiaru</th> <th>Wyrażenie arytmetyczne</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>$25,3+6,4+2,0 =$</td> <td>33,700</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem obmiar =</td> <td>33,700</td> </tr> </tbody> </table>		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik		$25,3+6,4+2,0 =$	33,700	Razem obmiar =		33,700		
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik										
	$25,3+6,4+2,0 =$	33,700										
Razem obmiar =		33,700										

20.	KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe	0,590	m ³									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis pozycji obmiaru</th> <th>Wyrażenie arytmetyczne</th> <th>Wynik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>$(0,05*0,15+0,1*0,1)*33,7 =$</td> <td>0,590</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem obmiar =</td> <td>0,590</td> </tr> </tbody> </table>		Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik		$(0,05*0,15+0,1*0,1)*33,7 =$	0,590	Razem obmiar =		0,590		
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik										
	$(0,05*0,15+0,1*0,1)*33,7 =$	0,590										
Razem obmiar =		0,590										

21.	KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem	33,700	m
-----	---	--------	---

D. WYPOSAŻENIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WRAZ Z NASADZENIAMI ZIELENI

D.h. Wyposażenie placu i nasadzenia zieleni

22.	Montaż ławek z oparciami	3,000	kpl
23.	Nasadzenia krzewów- 100 sadzonek żywoplotowych	100,000	szt.
24.	Nasadzenia drzew iglastych-10	10,000	szt.