

#### Załącznik

Charakterystyka obiektu.

Obiekt "REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ██████████  
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I MONTAŻEM ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO"

projektowany jest w miejscowości Wąsosz w południowo-zachodniej części Gminy Złotów. Kompleks usytuowany jest na działce nr 105/5 i 89. W obiekcie spełniającego rolę Świetlicy wiejskiej projektowane jest wykonanie sanitariatu, kuchni oraz podłączenie ich do zbiornika bezodpływowego o pojemności 10 m<sup>3</sup>. Całość zostanie obsadzona drzewami i krzewami ozdobnymi. Na placu przed budyniem zostanie wykonany chodnik oraz plac z kostek polbruku na podbudowie piaskowo-cementowej.

Rodas 6.8.23.2 [10854].

#### Przedmiar robót

Wąsosz-wieś ludzi aktywnych - Wąsosz, działka nr 105/5 i 89

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. Instalacja wodnokanalizacyjna z armaturą i szambem</b>		
1	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład		
		8 * 1,20 * 1,20	m <sup>3</sup>	11,520

## Przedmiar robót

Wąsosz-wieś ludzi aktywnych - Wąsosz, działka nr 105/5 i 89

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m3	11,520
2	KNR 2-18 0501/01	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm			
		8 * 0,4	m2	3,200	
			razem	m2	3,200
3	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	8,000	
4	KNR 2-01 0320/01	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m3	3,200	
5	KNR 2-01 0201/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km			
		15	m3	15,000	
			razem	m3	15,000
6	KNNR 7 0303/04	Zbiorniki z elementów o pojemności do 100m3-analogia dostawy i montażu zbiornika na ścieki betonowego o poj. 10 m3- analogia dostawy i montażu	kpl	1,000	
7	KNR 2-01 0320/01	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m3	15,000	
8	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm			
		7 * 0,50 * 0,15	m3	0,525	
			razem	m3	0,525
9	KNR 4-01 0102/01	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II			
		7 * 0,50 * 1,0	m3	3,500	
			razem	m3	3,500
10	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego			
		7 * 0,60 * 0,10	m3	0,420	
			razem	m3	0,420
11	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm			
		7 * 0,6	m2	4,200	
			razem	m2	4,200
12	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm	m2	4,200	
13	KNR 2-15 0228/03	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków	m	7,000	
14	KNR 4-01 0105/01	Zасыpanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II	m3	3,500	
15	KNR 2-15 0208/05	Dotatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	2,000	
16	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	5,000	
17	KNR 2-15 0208/03	Dotatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	2,000	
18	KNR 2-15 0217/02	Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110mm, łączone metodą wciskową	szt	1,000	