

## Przedmiar robót

Wąsosz-wieś ludzi aktywnych - Wąsosz, działka nr 105/5 i 89

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
52	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego		
		22,5 * 0,1	m3	2,250
		razem	m3	2,250
53	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	22,500
54	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho	m2	22,500
55	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	22,500
56	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm	m2	22,500
57	KNR 2-02u1 B-0202- 001900/03	Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	22,500
58	KNR 2-02u1 B-0202- 002400/01	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek terakotowych szkliwionych 20x20cm układane przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu		
		2,5 + 9 + 2,5 + 9	m	23,000
		2,5 * 3	m	7,500
		razem	m	30,500
		<b>4. Ogrodzenie</b>		
59	KNR 2-02 1804/11	Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,0m na słupkach o rozstawie 2,1m z rur stalowych o średnicy 42mm		
		100	m	100,000
		razem	m	100,000
60	KNR 2-02 1808/05	Furtka o szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników, o wysokości 1,0m, siatka powlekana, zamknięcie na zamek patentowy, klamka-analogia	kpl	1,000
		<b>5. Plac zabaw</b>		
61	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	kpl	5,000
		<b>6. Tereny zewnętrzne</b>		
62	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV		
		10 * 6	m2	60,000
		5 * 2	m2	10,000
		razem	m2	70,000
63	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	70,000
64	KNR 2-31 0401/01	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	20,000
65	KNR 2-31 0402/01	Ława z pospółki pod krawężniki		
		20 * 0,30 * 0,20	m3	1,200
		razem	m3	1,200
66	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	20,000

Rodos 6.8.23.2 [10854],

### Przedmiar robót

Wąsosz-wieś ludzi aktywnych - Wąsosz, działka nr 105/5 i 89

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
67	KNR 2-31 0511/01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podspce piaskowej	m2	70,000
68	KNR 2-21 0401/04	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II- analogia dostawy materiałów, traw nawozów	m2	200,000

Rodos 6.8.23.2 [10854],