

ul. Senatorska 10 - www.extend.com.pl

LP2-LISTA POZYCJI Z PRZEDMIARU

NR ZLECENIA : WODOCIĄG STAWNICA STRONA
C.M. ILOŚĆ CENA JEDN. WARTOŚĆ

Nr.	Podst.wyc	OPIS	C.M.	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
ELEMENT nr: 1 SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZGAŁŹNIA Z PRZYŁĄCZAMI M. STAWNICA						
1.	00-01n 0111 01	ROBOTY POMIAROWE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH /WYTYCZENIE TRASY SIECI WODOCIĄGOWEJ/ TRASA SIECI WODOCIĄGOWEJ	km	1.0		
2.	00-01n 0202 04	ROB.ZIEMNE WYKON.KOPARKAMI PODSIĘBIER.Z TRANSP.UROBKU SAMOWYŁ.DO 1 KM KOPARKI O POJEMN.LYŹKI 0.25 M3,SAMOCH.SAMOWYŁ.DO 5 T,GRUNT KAT. III	m3	277.560		
3.	00-01n 0210 03	WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONYWANE NA ODKŁAD KOPARKAMI PODSIĘBIERNYMI POJEMN.LYŹKI 0.25 M3, GŁĘB. WYKOPÓW DO 3 M, GRUNT KAT. III-IV	m3	934.340		
KOMENTARZ: 1408,32- 277,6 - 92,5 - 103,83 = 934,34						
4.	00-01n 0307 04	WYKOPY LINIOWE SZER. 0.8-2.5 M O ŚCIANACH PION.,Z RĘCZ. WYDOB.UROBKU,GRUNT SUCHY GŁĘB. WYKOPU DO 3.0 M, GRUNT KAT. III-IV	m3	103.830		
5.	02-18 0501 01	PODŁOŻA Z MATERIAŁOW SYPKICH GRUBOSC = 10 CM	m2	952.20		
6.	00-04n 1009 04	MONTAŻ RUROCIĄGÓW Z RUR POLIETYLENOWYCH (PE, PEHD) O ŚREDNICY ZEWN. 110 MM	m	1022.50		
7.	00-04n 1010 04	POLĄCZENIE, METODĄ ZGRZEWANIA CZOŁOWEGO, RUR POLIETYLENOWYCH CIŚNIEN. (PE, PEHD) O ŚREDNICY ZEWN. 110 MM	złącze	116.0		
8.	00-04n 1012 02	MONTAŻ KSZTAŁTEK CIŚNIENIOWYCH PE, PEHD O POLĄCZENIACH ZGRZEWANO-KOŁNIERZOWYCH TULSJE KOŁNIERZOWE PE, PEHD NA ŁUŻNY KOŁNIERZ, O ŚREDN. ZEWN. DO 140 MM	szt.	9.0		
9.	00-04n 1014 03	KSZTAŁTKI ŻELIWNE CIŚNIENIOWE KOŁNIERZOWE KSZTAŁTKI ŻELIWNE O ŚREDNICY W MM 110	szt.	5.0		
10.	00-04n 1105 03	ZASUWY ŻELIWNE KLINOWE OWALNE KOŁNIERZOWE Z OBUDOWĄ ZASUWY O ŚREDNICY W MM 100	kpl	4.0		
11.	00-04n 1119 03	HYDRANTY POŻAROWE I ŹRÓDŁE ULICZNE HYDRANTY NADZIEMNE O ŚREDNICY W MM 80	kpl	2.0		
12.	00-04n 1606 01	PRÓBA WODNA SZCZELN.SIECI WODOCIĄG.Z RUR TYPU "HOBAS",PCW,PVC,PE,PEHD DO 500 MM RUROCIĄG O ŚREDNICY NOMINALNEJ DO 110 MM, ODCINEK DŁ. 200 M	próba	5.0		
13.	00-04n 1606 11	PRÓBA WODNA SZCZELN.SIECI WODOCIĄG.Z RUR TYPU "HOBAS",PCW,PVC,PE,PEHD DO 500 MM ZWIĘKSZ.LUB ZMNIEJSZ.NAKŁ.DO KOL.01 ZA KAŻDE 10M RÓŻNICY DŁ. OD 200M RUR.DO 100 MM	odcinek	3.0		
14.	00-04n 1612 01	JEDNOKROTNA PEKNIANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ RUROCIĄGI O ŚREDNICY NOMINALNEJ W MM DO 150	odc.200 m	3.0		
15.	00-04n 1612 21	JEDNOKROTNA PEKNIANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ ZWIĘKSZ.LUB ZMNIEJSZ.NAKŁ.DO KOL.01 ZA KAŻDE 10 M RÓŻNICY DŁ.OD 200 M RUR.150 MM	odcinek	3.0		

>>> KONIEC STRONY <<<

ul. Senatorska 10 - www.extend.com.pl

LP2-LISTA POZYCJI Z PRZEDMIARU

_Nr. | Podat.wyc | OPIS

ELEMENT nr: 1 SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZGAŁŹNIA Z PRZYŁĄCZAMI M. STAWNICA

NR ZLECENIA : WODOCIĄG STAWNICA STRONA
J.M. ILOŚĆ CENA JEDN. WARTOŚĆ

16.	00-04n 1611 01	DEZYNFEKCJA RUROCIĄGÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ RUROCIĄGI O ŚREDNICY NOMINALNEJ W MM DO 150	odc.200 m	3.0		
17.	00-04n 1611 21	DEZYNFEKCJA RUROCIĄGÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ ZWIĘKSZ.LUB ZMNIEJSZ.NAKŁ.DO KOL.01 ZA KAŻDE 10 M RÓŻNI CY DŁ.OD 200 M RUR.150 MM	odcinek	3.0		
18.	00-04n 1206 02	PRZEWIERTY MASZYNO DO WIERCEN POZIOMYCH WP 15/25 DŁ.PRZEWIER.W M DO 20.0,PRZEWIERT RURAMI O ŚR.NOM.150-2 50 W GRUNT.KAT III-IV	m	5.0		
19.	00-04n 1209 01	PRZECIĄGANIE RUROCIĄGÓW PROWADZONYCH W RURACH OCHRONNYCH H RUROCIĄG PRZEWODOWY O ŚREDNICY NOMINALNEJ W MM 100-300	m	5.0		
20.	02-18 0501 04	ZASYPIANIE TECHNOLOGICZNE RUR PE GRUBOSC = 30 CM	m2	934.360		
21.	00-01n 0312 01	PEŁNE UMCOCNIENIE ŚCIAN WYKOPÓW WRAZ Z ROZBIÓRKĄ,BALAMI DREW.- GR.SUCHY KAT. I-I WYKOPY O SZER. 1 M, GŁĘB.WYKOPU DO 3 M, GRUNT KAT. I-IV	m2	3289.60		
22.	00-01n 0318 04	ZASYPIWANIE WYKOPÓW SZER. 0.8-2.5 M O ŚCIANACH PIONOWYCH H, Z ZAGŁĘSZCZ.RĘCZNYM GŁĘB. WYKOPU DO 3.0 M, GRUNT KAT. III-IV	m3	103.830		
23.	00-01n 0214 02	ZASYPIWANIE WYKOPÓW FUNDAM.,ROWCÓW,WYKOPÓW OBIEKT.-SPYCH ARKAMI Z ZAGŁĘSZCZ.MECH. SPYCH.55 KW,ZAGŁĘSZCZ.WARSTWA GRUB.30 CM -SPYCHARKAMI,GR UNT KAT. III-IV	m3	934.360		
24.	00-01n 0501 01	PLANTOWANIE POWIERZCHNI GRUNTU RODZIMEGO GRUNT KAT. I-III	m2	3084.0		
25.	00-01n 0111 01	ROBOTY POMIAROWE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH /OPERAT GEODEZYJNY/ TRASA SIECI WODOCIĄGOWEJ POMIARY POWYKONAWCZE	km	1.0		
26.	00-04n 1207 04	PRZEWIERTY MASZYNO DO WIERCEN POZIOMYCH WP 30/60 DŁ.PRZEWIER.W M DO 30.0,PRZEWIERT RURAMI O ŚR.NOM.300-6 00 W GRUNT.KAT III-IV	m	29.0		
KOMENTARZ: PRZECISK STEROWANY						
27.	00-04n 1704 01	ODNOGI WSBUDOWANE W RUROCIĄGI Z RUR PE RUROCIĄGI O ŚREDNICY W MM 25	szt.	2.0		
28.	00-04n 1105 01	ZASUWY ŚLIMNE KLINOWE OWALNE KOŁNIERZOWE Z OBUDOWĄ ZASUWY O ŚREDNICY W MM 25	kpl	2.0		