
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Zatwierdzam:

Kosztorys

ofertowy

Obiekt	Droga wewnętrzna
Budowa	m. Klukowo, gm.Złotów
Inwestor	Gmina Złotów
Biuro kosztorysowe	Kierowanie Nadzorowanie Kontrola Techniczna Budów i Robót, Roman Mądry, Błękwit 36b, 77-400 Złotów
Poziom cen	II kw. 2015.
Koszty zakupu	

16.06.2015 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Droga wewnętrzna

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31 0804/03 wyd.IV 1995 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości 15cm - (45,00 m3 do ponownego wbudowania w pobocze drogi)	m2	750,000
2	KNR 4-04 1103/01 wyd.IV 1997 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	67,500
3	KNR 4-04 1103/04 wyd.IV 1997 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	67,500
4	KNR 4-04 1103/05 wyd.IV 1997 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - krotność 2 km	m3	67,500
2. Roboty ziemne			
5	KNR 2-01 0206/03 wyd.IV 1996 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m3	82,500
6	KNR 2-01 0214/01 wyd.IV 1996 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych - krotność 4	m3	82,500
3. Opornik drogowy			
7	KNR 2-31 0402/04 wyd.IV 1995 Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	4,800
8	KNR 2-31 0402/05 wyd.IV 1995 Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40m	m3	4,800
9	KNR 2-31 0403/05 wyd.IV 1995 Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	80,000
10	KNR 2-31 0403/07 wyd.IV 1995 Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m	m	80,000
4. Podbudowy			
11	KNR 2-31 0103/04 wyd.IV 1995 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	824,000
12	KNR 2-31 0113/01 wyd.IV 1995 Podbudowy o grubości 15cm wykonywane ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem - 2,5 MPa	m2	873,000
13	KNR 2-31 0113/05 wyd.IV 1995 - dodatek za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm - krotność 10	m2	43,000
14	KNR 6 0113/02 wyd.I 2000 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	872,000
5. Nawierzchnia			
15	KNR 2-31 1004/04 wyd.IV 1995 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	812,000
16	KNR 2-31 1004/07 wyd.IV 1995 Skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 asfaltem	m2	812,000
17	KNR 2-31 0311/01 wyd.IV 1995 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa wiążąca AC 16W o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	812,000
18	KNR 2-31 1004/06 wyd.IV 1995 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	797,000
19	KNR 2-31 1004/07 wyd.IV 1995 Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 asfaltem	m2	797,000
20	KNR 2-31 0311/05 wyd.IV 1995 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	797,000
21	KNR 2-31 0311/06 wyd.IV 1995 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	797,000
6. Roboty wykończeniowe			
22	KNR 2-31 0114/01 wyd.IV 1995 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - materiał z rozbiórki	m2	225,000
23	KNR 2-01 0505/01 wyd.IV 1996 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	300,000

Droga wewnętrzna

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 2-31 0804/03 wyd.IV 1995 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznią kamiennego na podbudowie o grubości 15cm - (45,00 m3 do ponownego wbudowania w pobocze drogi)	m2	750,000		
2	KNR 4-04 1103/01 wyd.IV 1997 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładownicą na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie	m3	67,500		
3	KNR 4-04 1103/04 wyd.IV 1997 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	67,500		
4	KNR 4-04 1103/05 wyd.IV 1997 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - krotność 2 km	m3	67,500		
2. Roboty ziemne					
5	KNR 2-01 0206/03 wyd.IV 1996 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m3	82,500		
6	KNR 2-01 0214/01 wyd.IV 1996 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych - krotność 4	m3	82,500		
3. Opornik drogowy					
7	KNR 2-31 0402/04 wyd.IV 1995 Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	4,800		
8	KNR 2-31 0402/05 wyd.IV 1995 Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na lukach o promieniu do 40m	m3	4,800		
9	KNR 2-31 0403/05 wyd.IV 1995 Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	80,000		
10	KNR 2-31 0403/07 wyd.IV 1995 Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na lukach o promieniu do 10m	m	80,000		
4. Podbudowy					
11	KNR 2-31 0103/04 wyd.IV 1995 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	824,000		
12	KNR 2-31 0113/01 wyd.IV 1995 Podbudowy o grubości 15cm wykonywane ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem - 2,5 MPa	m2	873,000		
13	KNR 2-31 0113/05 wyd.IV 1995 - dodatek za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm - krotność 10	m2	43,000		
14	KNR 6 0113/02 wyd.I 2000 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	872,000		
5. Nawierzchnia					
15	KNR 2-31 1004/04 wyd.IV 1995 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	812,000		
16	KNR 2-31 1004/07 wyd.IV 1995 Skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 asfaltem	m2	812,000		
17	KNR 2-31 0311/01 wyd.IV 1995 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych warstwa wiążąca AC 16W o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	812,000		
18	KNR 2-31 1004/06 wyd.IV 1995 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	797,000		
19	KNR 2-31 1004/07 wyd.IV 1995 Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 asfaltem	m2	797,000		
20	KNR 2-31 0311/05 wyd.IV 1995 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	797,000		
21	KNR 2-31 0311/06 wyd.IV 1995 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	797,000		
6. Roboty wykończeniowe					
22	KNR 2-31 0114/01 wyd.IV 1995 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - materiał z rozbiórki	m2	225,000		
23	KNR 2-01 0505/01 wyd.IV 1996 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	300,000		
		Razem			
		Podatek VAT			
		Ogółem kosztorys			

Droga wewnętrzna

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Roboty rozbiórkowe	
2.	Roboty ziemne	
3.	Opornik drogowy	
4.	Podbudowy	
5.	Nawierzchnia	
6.	Roboty wykończeniowe	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	