

## Przebudowa drogi

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	<b>1. Przebudowa drogi</b>		
	<b>1.1. Droga wewnętrzna</b>		
1	Demontaz istniejących elementów drogowych, np. krawężniki, obrzeża itp	ryczałt	1,000
2	Prace geodezyjne	kpl	1,000
3	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 721 -375	m2 m2 razem m2	721,000 -375,000 346,000
4	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm, krotność 6 721 -375	m2 m2 razem m2	721,000 -375,000 346,000
5	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	346,000
6	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	346,000
7	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm-krotność 5	m2	346,000
8	Koryta o głębokości 10 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni 375	m2 razem m2	375,000 375,000
9	Uzupełnienie ubytków betonem w istniejącej podbudowe betonowej z płyt betonowych	ryczałt	1,000
10	Podbudowy betonowe (podsypka cementowo piaskowa o grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 10cm) z wykonaniem spadków dla ułożenia kostki polbruk gr 8 cm 375	m2 razem m2	375,000 375,000
11	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 6+7,5	m2 razem m2	13,500 13,500
12	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm, krotność 5 13,5	m2 razem m2	13,500 13,500
13	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 246 9	m m razem m	246,000 9,000 255,000
14	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 246*0,15*0,15 246*0,15*0,15 9*0,17*0,10 9*0,10*0,19	m3 m3 m3 m3 razem m3	5,535 5,535 0,153 0,171 11,394
15	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x25x100cm zanizony	m	246,000
16	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8x100cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	9,000
17	Dostawa i montaż studzienki ściekowej, wg PT	kpl	1,000
18	Droga i place z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm, podsypka piaskowo-cementowa 3-5 cm	m2	346,000
19	Droga i place z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm bez podsypki cementowo piaskowej	m2	375,000
20	Regulacja i naprawa istniejącej studzienki	kpl	1,000
21	Humusowanie z plantowaniem terenu 246*0,5	m2 razem m2	123,000 123,000
22	Utylizacja materiałów z rozbiórki	ryczałt	1,000