


# Przekrój normalny

Droga C-D, km 0+016,00 do km 0+090,96

skala 1:50



Krawężnik uliczny najazdowy 22\*30\*100

Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

Ława z betonu B-15(C12/15)

W-wa ścieralna z mieszanki min.asfaltowej AC8S gr.4cm

Warstwa wiążąca z mieszanki min.asfaltowej AC16W gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr.20cm



**"APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INŻYNIERII SANITARNEJ**

64-920 PIŁA, ul. Kondratowicza 6; tel (67)212-00-88, fax (67)353-30-54, e-mail: apis@apis.pila.pl

Zamawiający:		Gmina Złotów ul. Leśna 7, 77-400 Złotów	
Inwestycja:		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i drogi asfaltowej w miejscowości Dzierżążenka	
Branża:		Drogowa	Stadium: Projekt budowlany
Stanowisko:	Imię i nazwisko	Numer i zakres uprawnień budowlanych	Podpis
Projektował:	Radziśław Oczkiewicz upr. nr UAN -8345/1371/89	uprawnienia budowlane do projektowania w spec. konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg o powszechnie znanych rozwiąz. konstr. i schem. techn.	
Sprawdził:	mgr inż. Czesław Chorąży upr. nr UAN -8345/430/81	uprawnienia budowlane do projektowania w spec. konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg bez ograniczeń	
Treść rysunku		Skala 1:50	Data: kwiecień 2017
Przekroje normalne		Nr rys. 03	Rev: B