


Szczegół "A"

skala 1:10



Krawężnik uliczny najazdowy 22*30*100

Podsyпка cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

Ława z betonu B-15(C12/15)

W-wa ścieralna z mieszanki min.asfaltowej AC8S gr.4cm

Warstwa wiążąca z mieszanki min.asfaltowej AC16W gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr.20cm



"APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INŻYNIERII SANITARNEJ

64-920 PIŁA, ul. Kondratowicza 6; tel (67)212-00-88, fax (67)353-30-54, e-mail: apis@apis.pila.pl

Zamawiający: Gmina Złotów
ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i drogi asfaltowej w miejscowości Dzierżążenka

Branża: Drogowa Stadium: Projekt budowlany

Stanowisko:	Imię i nazwisko	Numer i zakres uprawnień budowlanych	Podpis
Projektował:	Radziław Oczkowicz upr. nr UAN -8345/1371/89	uprawnienia budowlane do projektowania w spec. konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg o powszechnie znanych rozwiąz. konstr. i schem. techn.	
Sprawdził:	mgr inż. Czesław Choraży upr. nr UAN -8345/430/81	uprawnienia budowlane do projektowania w spec. konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg bez ograniczeń	

Treść rysunku

Przekrój konstrukcyjny

Skala 1:50

Nr rys. 04

Data: kwiecień 2017

Rev: A