

PRZEDMIAR ROBÓT - ZAKRES II

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1177P i oraz odcinka drogi powiatowej 1487P w m. Bukowiec - budowa chodnika

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		I ROBOTY POMIAROWE Kod CPV: 45100000-8		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym + Inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza (długość odcinka 0,225 km)	ryczałt	1,00
		II ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45100000-8		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm w obrębie wiaty autobusowej 8,0*((1,0+1,3)/2)+2,0+4,0 zjazd do posesji 31 0,5*1,5*5,0	m2 m2 razem	15,20 3,75 18,95
3	D-01.02.04	Rozebranie ław z betonu krawężnik (zjazd przy posesji 31) 6,0*0,05 opornik przy zjeździe posesja 31 + przy wiacie autobusowej 12,50*0,04	m3 m3 razem	0,30 0,50 0,80
4	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej zjazd przy posesji 31 5,00	m razem	5,00 5,00
5	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej 8,0+2,0+2,0+2,0+2,0	m razem	16,00 16,00
6		Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x25cm, na podsypce piaskowej 1,5+8,0+1,5+1,5	m razem	12,50 12,50
7	D-01.02.04	Wywiezienie (załadunek) gruzu z terenu rozbiórki, ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze mechaniczne wyladowanie 0,48+0,75+0,48+3,52	m3 razem	5,23 5,23
8	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 5km mechanicznie ładowanego i wyladowanego wraz z utylizacją	m3	5,23
9	D-01.03.04	Zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurą dwudzielną np. AROT A 120 PS z odkopaniem i zasypaniem 5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0	m razem	30,00 30,00
		III ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45233000-9		
10	D-02.00.01	Roboty ziemne - wykopy w gruncie kategorii I-IV wykonywane koparkami przedsiębiorcami o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 3km (na odkład) chodnik (7,0*2,0+25,0*2,0+((2,0+1,5)/2)*11,0+22,0*1,5+9,0*1,8+((2,0+1,5)/2)*13,0+30,0*2,0+35,0*2,0+27,0*2,0+18,0*2,0+10,0*3,5)*0,19 dojścia (3,4+1,65)*0,19 zjazdy (55,7+15,4)*0,41	m3 m3 m3 razem	77,94 0,96 29,15 108,05
11	D-02.00.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		

PRZEDMIAR ROBÓT - ZAKRES II

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1177P i odcinka drogi powiatowej 1487P w m. Bukowiec - budowa chodnika

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		chodnik 7,0*2,0+25,0*2,0+((2,0+1,5)/2)*11,0+22,0*1,5+9,0*1,8+((2,0+1,5)/2)*13,0+30,0*2,0+35,0*2,0+27,0*2,0+18,0*2,0+10,0*3,5 dojścia 3,4+1,65 zjazdy 55,7+15,4	m2 m2 m2	410,20 5,05 71,10
		razem	m2	486,35
		IV ZJAZDY Kod CPV: 45233000-9		
12	D-04.04.01	Warstwa odcinająca z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm zagęszczana mechanicznie zjazdy 55,7+15,4	m2	71,10
		razem	m2	71,10
13	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 20cm zjazdy 55,7+15,4	m2	71,10
		razem	m2	71,10
14	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolorowej) wibroprasowanej grubości 8cm, układane na podspłce cementowo-piaskowej grubości 3 cm zjazdy 55,7+15,4	m2	71,10
		razem	m2	71,10
		V CHODNIK Kod CPV: 45233253-7		
15	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 wykonywane z gotowych mieszanek) o grubości po zagęszczeniu 10cm chodnik 7,0*2,0+25,0*2,0+((2,0+1,5)/2)*11,0+22,0*1,5+9,0*1,8+((2,0+1,5)/2)*13,0+30,0*2,0+35,0*2,0+27,0*2,0+18,0*2,0+10,0*3,5 dojścia 3,4+1,65	m2 m2	410,20 5,05
		razem	m2	415,25
16	D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) grubości 6cm, układanej na podspłce cementowo-piaskowej grubości 3 cm chodnik 7,0*2,0+25,0*2,0+((2,0+1,5)/2)*11,0+22,0*1,5+9,0*1,8+((2,0+1,5)/2)*13,0+30,0*2,0+35,0*2,0+27,0*2,0+18,0*2,0+10,0*3,5 dojścia 3,4+1,65	m2 m2	410,20 5,05
		razem	m2	415,25
		VI OPORNIKI Kod CPV: 45233140-2		
17	D-08.01.01	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod oporniki zjazdy (25,10+12,00+5,20+2,60)*0,04 chodnik (18,0+7,0+52,0+13,0+30,0+35,0+2,0+10,0+18,0+1,7+3,5)*0,04	m3 m3	1,80 7,61
		razem	m3	9,41
18	D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 8x25x100cm na uprzednio wykonanej ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm zjazdy i dojścia 25,10+12,00+5,20+2,60 chodnik 18,0+7,0+52,0+13,0+30,0+35,0+2,0+10,0+18,0+1,7*3,5	m m	44,90 190,95
		razem	m	235,85
		VII URZĄDZENIA OBCE Kod CPV: 45233140-2		
19	D-03.02.01	Regulacja zaworów		

PRZEDMIAR ROBÓT - ZAKRES II

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1177P i oraz odcinka drogi powiatowej 1487P w m. Bukowiec - budowa chodnika

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		2 {szt,}	szt	2,00
		razem	szt	2,00
20	D-03.02.01	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych 1 {szt,}	szt	1,00
		razem	szt	1,00
21	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych 2 {szt,}	szt	2,00
		razem	szt	2,00
		VIII ZIELEŃ Kod CPV: 45233140-2		
22	D-06.01.02	Humusowanie warstwą humusu grubości 10cm z obsianiem trawą 17,0*1,8+23,0*1,5+0,5*20,0*1,2+18,0*1,8	m2	109,50
		razem	m2	109,50
		IX OZNAKOWANIE Kod CPV: 45233290-8		
23	D-08.02.02	Ułożenie płytek betonowych o wymiarach 35x35 cm (kolor żółty) z wypustkami na podspłce cementowo-piaskowej grubości 3 cm (4,0+4,0)*0,35	m2	2,80
		razem	m2	2,80