

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania:
Remont parkingu ul. Wiosny Ludów w Chodzieży
(branża drogowa)

Lp.	Podstawy	Rodzaj robót	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
	D 01.02.04 45111000-8	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	x	x
1	D 01.02.04	Rozebranie istniejącej konstrukcji chodników	m ²	10
2	D 01.02.04	Rozebranie istniejących krawężników	m	5
	D 04.00.00	PODBUDOWY	x	x
	D 04.01.01 45233000-9	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA KORYTA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x
3	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta w gruntach kat. I-VI (chodniki)	m ²	10
	D 04.03.01 45233000-9	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARST KONSTRUKCYJNYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x
4	D 04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne	*	*
5	D 04.03.01	Istniejąca warsztwa ścieralna z betonu asfaltowego	m ²	769
	D 04.05.01 45233000-9	PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB MIESZANKI ZWIĄZANEJ CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x
6	D 04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6, grubość 15 cm (chodniki)	m ²	10
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
	D 05.03.05b 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x
7	D 05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna (KR 2), grubość 5 cm	m ²	769
	D 05.03.11 45233000-9	FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x
8	D 05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm wraz z odwozem na składowisko Inwestora (przyjęto 10% powierzchni ist. nawierzchni)	m ²	77
	D 05.03.17 45233000-9	REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x
9	D 05.03.11	Wykonanie remontów częściowych istniejącej nawierzchni (przyjęto 20% powierzchni ist. nawierzchni)	m ²	154
	D 07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x
	D 07.01.01 45233000-9	OZNAKOWANIE POZIOME CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x
10	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi	m ²	36
11	D 07.01.01	Oznakowanie poziome miejsc dla osoby niepełnosprawnej (kolor niebieski)	m ²	36
	D 07.02.01 45233000-9	OZNAKOWANIE PIONOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x
12	D 07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	6
13	D 07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków	szt.	11
	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x
	D 08.01.01 45233000-9	KRAWĘŻNIKI BETONOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x
14	D 08.01.01	Krawężnik betonowy najzadowy o wymiarach 15x22 cm obniżony (wystający 2 cm) z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	5
	D 08.02.02 45233000-9	CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x
15	D 08.02.02	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 gr. 5 cm	m ²	10