Lp.	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia
201	Sala dydaktyczna	wykładzina	61,67
202	Zaplecze Sali	wykładzina	4,77
203	Zaplecze Sali	wykładzina	4,77
204	Sala dydaktyczna	wykładzina	61,27
205	Sala dydaktyczna	wykładzina	60,27
206	Zaplecze Sali	wykładzina	4,77
207	Zaplecze Sali	wykładzina	4,77
208	Sala dydaktyczna	wykładzina	60,67
209	Holl i komunikacja	gres	217,73
210	Przedsionek WC	gres	12,58
211	WC męskie	gres	15,50
212	WC dla niepełnospr.	gres	7,42
213	Przedsionek WC	gres	10,97
214	WC damskie	gres	16,44
215	Pom. gospodarcze	gres	31,20
216	Pom. Porządkowe	gres	4,14
217	Sala dydaktyczna	wykładzina	59,67
218	Zaplecze Sali	wykładzina	3,86
218a	Pom. Porządkowe	gres	2,40
219	Zaplecze Sali	wykładzina	6,54
220	Sala dydaktyczna	wykładzina	59,67
221	Sala dydaktyczna	wykładzina	66,33
222	Sala dydaktyczna	wykładzina	68,33
		Razem:	**845,74**

OZNACZENIA

- 2 x GNIAZDO RJ45 INSTALOWANE W RAMCE KANAŁU DLP – SIEĆ LAN
- 1 x GNIAZDO RJ45 INSTALOWANE W RAMCE KANAŁU DLP – SIEĆ TELEFONICZNA
- KAMERA STACJONARNA IP TYP BC820–SFP Z INTERFEJSEM SFP MM W OBUDOWIE
- K – KONTAKTRON (INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA) – INSTALOWANY W DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH
- C – CZUJNIK DUALNY (PIR+MIKROFALA) Z ANTYMASKINGIEM TYP NEXT PLUS DUO AM – INSTALOWANA PRZY OKNACH ZEWNĘTRZNYCH PARTERU
- KLAWIATURA STERUJĄCA LCD AlphaVision ML/XL (INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA)
- INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO (OPRÓCZ KOTŁOWNI)
- INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA
- INSTALACJA RADIOWĘZŁOWA
- INSTALACJA MONITORINGU CCTV
- INSTALACJA PRZYZYWOWA
- LPD – LOKALNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY + SZAFA RACK 1000x1000 19" 42U
- CP – CENTRALA PRZYZYWOWA
- CA – CENTRALA ALARMOWA
- S – SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO–ŚWIETLNY
- K – KASOWNIK
- P – PRZYCISK ALARMOWY
- INSTALACJA SIECI DEDYKOWANEJ
- S – SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO ŚWIETLNY (WEWNĘTRZNY, ZEWNĘTRZNY)
- PP – PUSZKA PODŁOGOWA 215x255mm
- GŁOŚNIK SUFITOWY 6W
- REGULATOR GŁOŚNOŚCI

INSTALACJA PROWADZONA W SUFITACH PODWIESZONYCH WKORYTACH KABLOWYCH TYP KPR200. INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO POKAZANA NA ODRĘBNYM RYUSNKU W PROJEKCIE. TRASY WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH ROZDZIELNICE OBIEKTU POKAZANO NA RYSUNKU W PROJEKCIE. PRZEWODY WYPROWADZONE Z SUFITÓW PODWIESZONYCH DO POMIESZCZEŃ WPROWADZONE BĘDĄ W RURACH OCHRONNYCH.

INSTALACJĘ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NANIESIONO KOLOREM SZARYM.

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ

JEDN. PROJEKTOWA: ABK-PROJEKT
UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-072 ZIELONA GÓRA
tel. +48 68 320 15 75

GMINA GNIEZNO
UL. REYMONTA 9-11, 62-200 GNIEZNO

10.2014

BUDOWA OBIEKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZDZIECHOWIE - SZKOŁA PODSTAWOWA
DZIAŁKA NR 206/8 OBRĘB 0033 W M. ZDZIECHOWA GM. GNIEZNO

RZUT PIĘTRA - INST. NISKOPRĄDOWE		1:100	rys.nr 33/E
PROJEKTANT INST. ELEKTR.:	INŻ. ANDRZEJ WROTKOWSKI	UPR. NR 182/76/ZG w spec. elektrycznej	
ASYSTENT: INST. ELEKTR.:	MGR INŻ. MAREK WROTKOWSKI		
AUTOR PROJEKTU/ KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	