Lp.	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia
201	Zaplecze Sali	wykładzina	25,96
202	Biblioteka	wykładzina	77,37
203	Biblioteka	wykładzina	90,23
204	Gabinet Dyrektora	wykładzina	27,45
205	Sekretariat	wykładzina	52,35
206	Gabinet wicedyrektora	wykładzina	20,49
207	Pokój nauczycielski	wykładzina	93,98
208	Pom. socjalne	wykładzina	27,84
209	WC damskie	gres	6,60
210	Przedsionek WC	gres	6,73
211	WC męskie	gres	6,60
212	Przedsionek WC	gres	6,73
213	Gabinet pielęgniarki	gres	20,67
214	Gabinet Intendenta	wykładzina	20,76
215	Gabinet psychologa	wykładzina	20,67
216	Gabinet pedagoga	wykładzina	20,76
217	Archiwum	wykładzina	20,92
218	Hall i komunikacja	gres	318,80
219	Przedsionek WC	gres	9,58
220	WC damskie	gres	15,03
221	WC dla niepełnospr.	gres	7,42
222	Przedsionek WC	gres	11,19
223	WC męskie	gres	14,08
224	Świetlica	wykładzina	153,72
225	Taras	gres	193,91
		Razem:	**1269,84**

OZNACZENIA

- A1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ ŚWIETLÓWKOWYCH, 1x35W, TYP RIDI PFAG-T16 135 EVG IP65
- A2 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ ŚWIETLÓWKOWYCH, 2x35W, TYP RIDI PFAG-T16 235 EVG IP65
- B1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ ŚWIETLÓWKOWYCH, 4x14W, TYP RIDI EBRME 414/24 SG IP20
- C1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ ŚWIETLÓWKOWYCH, 3x14W, TYP RIDI EBRME 414/24-3 OS IP40
- C2 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ ŚWIETLÓWKOWYCH, 4x14W, TYP RIDI EBRME 414/24 OS IP40
- C1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ ŚWIETLÓWKOWYCH, 4x14W, TYP RIDI EBRME 414/24 OSD IP54
- D1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ ŚWIETLÓWKOWYCH, 2x18W, TYP RIDI EBD 235/218 SG EVG + DGD 235W IP44
- S1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ ŚWIETLÓWKOWYCH, 4x35W, TYP RIDI ABR 435/49/80 T IP20
- Z1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO ŹRÓDEŁ METALOHALOGENOWYCH, 1x70W, TYP RIDI JOLLY 1/A 70W
- PRZYCISK BISTABILNY OŚWIETLENIA KOMUNIKACJI I KLATKI SCHODOWEJ
- SPW — SZYNA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH MIEJSCOWYCH
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA DWUBIEGUNOWY
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA JEDNOBIEGUNOWY
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA KORYTARZOWY
- R — ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA PODTYNKOWA, II KLASA IZOLACYJNOŚCI

BUDYNEK GŁÓWNY

INSTALACJA PROWADZONA W SUFITACH PODWIESZONYCH WKORYTACH KABLOWYCH TYP KPR200. INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO POKAZANA NA ODRĘBNYM RYUSNKU W PROJEKCIE. TRASY WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJACYCH ROZDZIELNICE OBIEKTU POKAZANO NA RYSUNKU W PROEJCKIE. PRZEWODY WYPROWADZONE Z SUFITÓW PODWIESZONYCH DO POMIESZCZEŃ WPROWADZONE BĘDĄ W RURACH OCHRONNYCH.

INSTALACJĘ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NANIESIONO KOLOREM SZARYM.

ZEŃ. PROJEKTOWN: **ABK-PROJEKT** UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-072 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75	GMINA GNIEZNO UL. REYMONTA 9-11, 62-200 GNIEZNO BUDOWA OBIEKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZODZIECHOWIE - BUDYNEK GŁÓWNY DZIAŁKA NR 206/8 OBRĘB 0033 W M. ZODZIECHOWA GM. GNIEZNO		10.2014
RZUT PIĘTRA - INST. OŚWIETLENIOWA		1:100	rys.nr 32/E
PROJEKTANT INST. ELEKTR.:	INŻ. ANDRZEJ WROTKOWSKI	UPR. NR 182/76/ZG w spec. elektrycznej	
ASYSTENT: INST. ELEKTR.:	MGR INŻ. MAREK WROTKOWSKI		
AUTOR PROJEKTU: KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	