

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.334		
2	KNR 2-31 1406-d.1 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	8		
3	KNR 2-31 1406-d.1 03	Przebudowa wysokościowa istniejących studni kanalizacji sanitarnej z dostosowanie do niwelety	szt.	7		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
4	KNNR 6 0403-d.2 03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	5+23.8+10+7.5+8+10+117.5+7.5+15+4.5+5+12+6+30.5+5.5+5.5+5+4.5+4.5+5.5+19+23.2+33.5+6+5.5+10+21+108.5+18.6+6+8.2+7+7.5+16.5+15+4+3.6+5.2+4.2+5.3+5.8+7.8+6.5+38+5 = 683.700		
5	KNNR 1 0202-d.2 08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z wywozem	m ³	150		
6	KNNR 6 0101-d.2 03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 56 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 1.87	m ²	1745+0.3*330+0.3*344 = 1947.200		
7	KNNR 6 0103-d.2 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1950		
8	KNNR 6 0106-d.2 06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²	1950		
9	KNNR 6 0113-d.2 03	Podbudowa z kruszywa kamiennego (melafir, gabro, granit) frakcji 0-63mm gr. 30 cm Krotność = 1.2	m ²	1745		
10	KNNR 6 0502-d.2 04	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Domino ekologiczne kolor szary grubości 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem otworów grysem bazaltowym frakcji 2-5mm w ilości 8dm3/m2	m ²	1745-100.5 = 1644.500		
11	KNNR 6 0502-d.2 02	Ściek z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm i 8 cm	m ²	{{(92+3+5.5+6+30.5+5.5+5.5+5+4.5+4+5.5+3.6)+ (11+76.5+17.6+15+8+5.2+4.2+5.5+6+8+6.5+24.5)}}* 0.28 = 100.408		
12	KNNR 2-31 0402-d.2 04	Ława pod ściek	m ³	358.6*0.04 = 14.344		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		ODWODNIENIE				
13 d.3	KNNR 1 0202-08 + KNNR 1 0208-02	Wykopy pod przykanaliki, wpusty, studnie wraz z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowład.	m ³	9*0.7*0.5*2+33*0.3*0.9+5*3.14*0.9*0.9*3 = 53.361		
14 d.3	KNNR 11 0505-02 + KNNR 6 0105-04	Przykanaliki z rury litej klasy SN8 PCV 160mm wraz z wykonaniem podłoża i obsypką z piasku w wykopie umocnionym suchym wraz z zasypaniem wykopu piaskiem zageszczanym warstwowo do konstrukcji nawierzchni	m	7+4+4+2+2+4+3+2.5+4.2 = 32.700		
15 d.3	KNR 2-18 0625-02	Wpusty ściekowe uliczne kl D400 z gotowych elementów betonowych o śr. 500mm - kratka ściekowa żeliwna typ ciężki 600x400mm	szt.	9		
16 d.3	KNNR 4 1430-01	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 z betonu B-20 - podłączenie rurociągu do studni	m ³	3		
17 d.3	KNNR 4 1414-01 + KNNR 4 1414-02	Studnie z kręgów betonowych żelbetowych śr. 1800mm, bez dna, z płytą żelbetową przejazdową typu ciężkiego, z wiałem żeliwnym typu ciężkiego kl. D (nośność 40t) śr. 600mm o wysokości całkowitej min. 15 cm, z kołnierzem gr. 5cm i pokrywą żebrowaną, gł. 3m.	stud.	5		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
18	KNNR 6 0702-d.4 08	Demontaż słupka wraz z wywozem	szt.	1		
19	KNNR 6 0702-d.4 02	Słupki z rur stalowych ocynkowanych śr. 60mm osadzone na ławie fundamentowej z poprzeczką, zamknięte od góry	szt.	1		
20	KNNR 6 0702-d.4 08	Demontaż znaku i ponowny montaż Krotność = 2	szt.	1		
21	KNNR 6 0702-d.4 08	Demontaż znaku wraz z wywozem Krotność = 2	szt.	1		
22	KNNR 6 0702-d.4 04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 D-4a-1szt.	szt.	1		
23	KNNR 6 0103-d.4 03	Wyrównanie poboczy	m ²	2*334*2 = 1336.000		
24	KNNR 4-04 1103-d.4 04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 15 km Krotność = 2	m ³	1950*0.56 = 1092.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: