

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej dn125 PE
ADRES INWESTYCJI : Wola Skorzęcka dz. nr 58, 47/6
INWESTOR : GMINA GNIEZNO
ADRES INWESTORA : GNIEZNO AL. REYMONTA 9-11
BRANŻA : PRACE SANITARNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Kanoniczak

Poziom cen : IV kw. 2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 10	Sieć wodociągowa dn125 PE	0.00				0.00%
2	11 - 23	Materiały i roboty towarzyszące	0.00				0.00%
		RAZEM netto	0.00				0.00%
		Podatek VAT	0.00				0.00%
		Razem brutto	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Sieć wodociągowa dn125 PE				
1	KNR 2-01 0217-d.1 04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³	173.250	0.00	0.00
2	KNR 2-01 0205-d.1 04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	40.950	0.00	0.00
3	KNR 2-01 0214-d.1 03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 2	m ³	40.950	0.00	0.00
4	KNR 2-18 0501-d.1 01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - podsypka	m ²	12.600	0.00	0.00
5	KNR 2-18 0501-d.1 04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm	m ²	12.600	0.00	0.00
6	KNR 2-01 0230-d.1 01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	173.250	0.00	0.00
7	KNR 2-01 0236-d.1 03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	173.250	0.00	0.00
8	KNR-W 2-18 0109-05	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 125 mm	m	210.000	0.00	0.00
9	KNR 2-19 0219-d.1 01 analogia	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - trasa sieci wodoc.	m	210.000	0.00	0.00
10	KNR 2-01 0322-d.1 07 analogia	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szer. do 1 m)	m ²	714.000	0.00	0.00
Razem dział: Sieć wodociągowa dn125 PE						0.00
2		Materiały i roboty towarzyszące				
11	d.2	Inwentaryzacja geodezyjna	kpl.	1.000	0.00	0.00
12	KNR 2-19 0134-d.2 02 analogia	Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym - oznakowanie hydrantu, zasuw	kpl.	5.000	0.00	0.00
13	d.2	nasuwka PCV dn110	szt	2.000	0.00	0.00
14	d.2	króciec FW100	szt	2.000	0.00	0.00
15	d.2	tuleja z kołnierzem 125/100	szt	4.000	0.00	0.00
16	d.2	trójnik żeliwny, kołnierzowy 100/100	szt	1.000	0.00	0.00
17	d.2	trójnik żeliwny, kołnierzowy 100/80	szt	1.000	0.00	0.00
18	KNR 9-22 0104-d.2 01	Hydranty ppoż. podziemne o średnicy 80 mm	szt.	2.000	0.00	0.00
19	KNR 9-22 0103-d.2 02	Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 100 mm	szt.	1.000	0.00	0.00
20	KNR 2-18 0609-d.2 01	Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe	m ³	0.150	0.00	0.00
21	KNR 2-28 0315-d.2 02 analogia	Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym - tabliczka	kpl.	3.000	0.00	0.00
22	KNR-W 2-18 0704-02 analogia	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 160 mm - dn125	200m -1 prób.	2.000	0.00	0.00
23	d.2	badania bakteriologiczne wody, dezynfekcja, płukanie	kpl.	1.000	0.00	0.00
Razem dział: Materiały i roboty towarzyszące						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł