

Symbol okna	O1	O2	O3	O4
Element w widoku od wewnątrz/zewnątrz				
	Wymiar od zewnątrz w świetle okna:	121 x 210-223	104 x 170-182	128 x 112
	szalik	8	5	3
Symbol okna	O5	O6	O7	
	Wymiar od zewnątrz w świetle okna:	81 x 124	80 x 114-117	90 x 160-169
	szalik	1	1	7
Symbol okna	O8	O9	O10	
	Wymiar od zewnątrz w świetle okna:	50 x 132/136	90x45	Ø60
	szalik	2	2	6

D1	D2	D3
165 (skrzydło min 90cm) x 211-222	140 x 225	100 x 210
1	1	1


UWAGA!


WYMIARY OKIEN POMIĘRZONO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ W ŚWIETLE POMIĘDZY WĘGARKAMI

UWAGA!

ZAMÓWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DOKONAĆ BEZWZGLĘDNIĘ PO SPRAWDZENIU WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE!!!

- PRZESZKLENIE SZYBA POTRÓJNA, ZESPOLONA,
- USZCZELKA EPDM O WYSOKICH PARAMETRACH IZOLACYJNYCH.
- KAŻDE OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI ZGODNIE Z NORMĄ
- PN-83/B-03430/Az3 PUNKT 2.1.5 np. firmy AERECO EFR O PRZEPŁYWIE POWIETRZA:
- W POZYCJI MAKSYMALNEGO ZAMKNIĘCIA 6m³/h,
- W POZYCJI CAŁKOWITEGO OTWARCIA 30m³/h.

zadanie: Remont budynku Szkoły w Rozdrażewie przy ul. Krotoszyńskiej 42			
Inwestor/zlecająca: GINA ROZDRAŻEW 63-708 Rozdrażew, ul. Rynek 3			
Adres budowy 63-708 Rozdrażew, ul. Krotoszyńska, dz nr 144/3			
Jednostka projektująca: 			
projektanci: mgr inż. Dariusz Michalek upr. nr WKPi0249/PWOK/12			
branża: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA			
faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY			
temat rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI			
data wydł:	skala:	nr rysunku:	
22.12.2023	1: 100	R/S. nr	3



zadanie:
Remont budynku Szkoły w Rozdrażewie
przy ul. Krotoszyńskiej 42

Investor/zlecający:
GMINA ROZDRAŻEW
63-708 Rozdrażew, ul. Rynek 3

Adres budowy
63-708 Rozdrażew, ul. Krotoszyńska, dz nr 144/3

jednostka projektująca:
AIURO PROJEKTYW

projektanci:
mgr inż. Dariusz Michalek
upr. nr WK/P0249/PWOK/12

branża:
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

temat rysunku:
SCHEMAT KONSTRUKCJI OKNA

data wydruku	skala	nr rysunku
22.12.2023	1: 100	Rys. nr 4